

# Przedmiar robót

## Remont pustostanu roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja ..Ceglana**

.....ul.....Nr..1/3.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-06-050	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 krotność= 1,00	m2	6,09
2	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-02 analogi-020	Obsadzenie podokienników z PCV o dl.ponad 1.5 m krotność= 1,00	szt	3,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-05 0	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z oblistwowaniem klasy AC4 gr 12mm montaż zgodnie z instrukcją producenta krotność= 1,00	m2	37,58
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	202,45
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: I401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Flutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	202,45
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	202,45

8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03 analogi-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 12mm krotność= 1,00	m2	37,58
9	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaż pieca kaflowego 1,8x0,57x0,76x2 1 kpl krotność= 1,00		1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	4,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł krotność= 1,00	szt	4,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 fabrycznie wykończone 0,8x2,0 szt 4 krotność= 1,00	m2	6,40
13	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	3,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą uzupełnienie krotność= 1,00	m2	3,00
15	wg nakładów rzeczowych AW	wymiana klamki szyldy wkładki 1 kpl krotność= 1,00		1,00
16	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290208-01-050	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obu dowy poddaszy, przy pow.demontażu do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Ostrożny demontaż okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Wyniesienie materiału rozbiórkowego ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. krotność= 1,00	m2	3,57
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110330-02-050	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1/2 cegły krotność= 1,00	m2	0,80