

# Przedmiar robót

## ....Remont pustostanu roboty

budowlane.....

.....  
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ..Włocławek.....ul.Wojska

Polskiego .....Nr..16a/6.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-05 0	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z oblistwowaniem klasy AC5 gr 12mm montaż zgodnie z instrukcją producenta krotność= 1,00	m2	36,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03 analogi-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 20mm krotność= 1,00	m2	41,35
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-06-050	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 krotność= 1,00	m2	2,35
5	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	5,25
6	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	5,25
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-02 analogi-020	Obsadzenie podokienników z PCV o dł.ponad 1.5 m krotność= 1,00	szt	3,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210506-01-050	Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej o grubości 0,50 mm parapety zewewnętrzne krotność= 1,00	m2	0,88
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	155,72

18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-08-050	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr 55mm 0,8x2,0 szt 1 zewnątrzne wejściowe krotność= 1,00	m2	4,80
----	---	--	----	------