

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE WOJSKA POLSKIEGO 16a m6</b>					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (R=2rbg)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		60	m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wyłącznik IP20 podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Wyłącznik 1-biegunowy p/t IP20 2	wyp.		
			wyp.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przełącznik podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Przełącznik p/t IP20 1	wyp.		
			wyp.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wyłącznik IP20 podłoże z cegły - korytarz wspólny Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 oprawa LED 24V czujnik ruchu 24V 1	wyp.		
			wyp.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 6	wyp.		
			wyp.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP44 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44 1	wyp.		
			wyp.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		60	m	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
9	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża Tablica mieszkaniowa TM, obudowa S6 1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>