

Przedmiar robót

.Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Włocławek.....ul..Cyganka

.....Nr..24/2.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	3,35
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	79,96
3	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą, łazienka krotność= 1,00	m2	3,35
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 z elementami ozdobnymi krotność= 1,00	m2	355,80
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementami ozdobnymi krotność= 1,00	m2	355,80
7	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie z elementami ozdobnymi Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	356,50

8	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	10,23
9	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą na wys 1,5 m krotność= 1,00	m2	10,23
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040	ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,0x4 do wys 2m krotność= 1,00	m	4,00
11	wg nakładów rzeczowych KNRKB 030604-01-050	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych o powierzchni do 5 m2 w kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej (ciasto wapienne) Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 1.Odbicie odstających i spękanych tynków (kol.01,02) 2.Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania 3.Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń podkładu (kol.03,05,06) 4.Wykonanie tynków trzywarstwowych z zatarciem packą na gładko (kol.01,02) 5.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi (kol.01,02) 6.Wykonanie warstwy nakrapianej z zaprawy cementowej przy użyciu miotła lub kielni na gotowym podkładzie (kol.03) 7.Wykonanie warstwy z zaprawy szlachetnej na gotowym podkładzie (kol.04,05) 8.Zatarcie, cyklinowanie i oczyszczenie powierzchni tynków szczotkami po cyklinowaniu (kol.05,06) 9.Odbicie odstających i spękanych podkładów (kol.04) 10.Wykonanie podkładów z zatarciem packą na ostro (kol.04) 11.Zdrapanie powierzchni wężycowato lub w skośną siatkę (kol.04) 12.Zgarnięcie gruzu w pryzmy przy budynku Uwaga: Przy wykonywaniu tynków na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych stosuje się do nakładów robocizny współczynniki: do kol. 03 - 1,22 do kol. 05 - 1,41 do kol. 06 - 1,37 krotność= 1,00	m2	20,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110304-01-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ krotność= 1,00	m3	0,45
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 analogia płytki ścienne Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2.Usunięcie otrzeźnowania, osiatkowania lub dranic 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	m2	10,23
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212011-01-050	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60 krotność= 1,00	m2	11,35

15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03 analogi-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 20mm krotność= 1,00	m2	83,31
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	3,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł krotność= 1,00	szt	2,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe kasetonowe drewniane malowane 0,8x2,0 szt 2 krotność= 1,00	m2	3,20
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-08-050	Skrzydła drzwiowe , drewniane kasetonowe z ościeżnicą wejście do mieszkania z klatki schodowej 1,5x2,5 szt1 z uszczelką krotność= 1,00	m2	3,75
20	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290108-04-050	Rozbiórka sufitów podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Usunięcie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji rusztu z listew drewnianych lub profili metalowych. 4. Likwidacja wieszaków, kołków i uchwyty mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. krotność= 1,00	m2	23,50
21	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290105-01-050	Rozbiórka obudów pionów pawlacze analogia Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Usunięcie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji obudowy z listew drewnianych lub profili metalowych. 4. Likwidacja kołków i uchwyty mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. krotność= 1,00	m2	23,46
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021508-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną,drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1,0 m2,z dwukrotnym szpachlowaniem. Charakterystyka Robót: Tablica: 1508 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-05,07-11) 2.Szpachlowanie (2x kol.01,02,04,07,08,10; 3x kol.03,05,09,11) 3.Małowanie lub lakierowanie (1x kol.01,06,07,12; 2x kol.02,03,08,09; 3x kol.04,05,10,11) krotność= 1,00	m2	22,80