

# Przedmiar robót

.....Remont

pustostanu.....

.....  
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Włocławek.....ul..Zakręt 8 Blok

7.....Nr.11.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-06-050	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1.5 m2 krotność= 1,00	m2	4,99
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-05 0	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	36,23
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednozielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,8x2x3 krotność= 1,00	m2	4,80
4	wg nakładów rzeczowych KNR 1-2I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą na wys1,5 m krotność= 1,00	m2	11,88
5	wg nakładów rzeczowych KNR 1-2I0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	11,88
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-08-050	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 zewnętrzne wejściowe z dworu ocieplane krotność= 1,00	m2	1,80
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych po wymianie przewodów krotność= 1,00	m2	67,00



8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> <b>KNKRB</b> 021401-07-050	<i>Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1401</i> 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Fluatowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) <i>krotność= 1,00</i>	m2	157,57
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> <b>KNR 4-010321-02</b> analogi-020	<i>Obsadzenie podokienników z PCV o dł.ponad 1.5 m</i> <i>krotność= 1,00</i>	szt	3,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> <b>AW</b>	<i>Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl</i> <i>krotność= 1,00</i>		1,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> <b>KNR</b> 2-021508-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem. ościeżnice</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1508</i> 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-05,07-11) 2.Szpachlowanie (2x kol.01,02,04,07,08,10; 3x kol.03,05,09,11) 3.Malowanie lub lakierowanie (1x kol.01,06,07,12; 2x kol.02,03,08,09; 3x kol.04,05,10,11) <i>krotność= 1,00</i>	m2	4,00