

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAKRĘT 8 BL.7 M11					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (R=2rbg)	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	99		m	99,000	
				RAZEM	99,000
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wyłącznik IP20 podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Wyłącznik 1-biegunowy p/t IP20 3	wyp.		
			wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przełącznik podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Przełącznik p/t IP20 2	wyp.		
			wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przycisk IP20 podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Przycisk p/t IP20 1	wyp.		
			wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 10	wyp.		
			wyp.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP44 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44 2	wyp.		
			wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
	99		m	99,000	
				RAZEM	99,000
9	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża Tablica mieszkaniowa TM, obudowa S20 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik nadprądowy 3P B 16A 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/0,03A AC 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Dzwonek bezzakłóceńowy 230V typ "S" 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy Przewód YDYp-450/750V 5x2,5mm2 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
17	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 Puszka PO 75x75mm odgałęźna pt z pokrywą 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-15 0311-03 analogia	Montaż kuchenki elektrycznej z piekarnikiem kuchenka elektryczna 4-palnikowe z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000