

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE BOJAŃCZYKA 27 m 4					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (R=2rbg) wraz z nieczynnym zasila- niem elektrycznym siłowym piecy kaflowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		73	m	73,000	
				RAZEM	73,000
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wylłącznik IP20 podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Wylłącznik 1-biegunowy p/t IP20 2	wyp.		
			wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przełącznik podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Przełącznik p/t IP20 2	wyp.		
			wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przycisk IP20 podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Przycisk p/t IP20 1	wyp.		
			wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 9	wyp.		
			wyp.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP44 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44 1	wyp.		
			wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		73	m	73,000	
				RAZEM	73,000
9	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża Tablica mieszkaniowa TM, obudowa S6 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wylłącznik nadprądowy 1P B 10A 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wylłącznik nadprądowy 1P B 16A 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Dzwonek bezzakłóceńowy 230V typ "S" 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR-W 9 0210-02	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbior- czy Unifon 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu, instalacji domofonowej po wymianie unifo- nu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - sprawdzenie WLZ, istn. układ pomiarowy 3-faz. w RL pozostaje bez zmian 1	pomiar		
			pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000