

Inwestor:
Administracja Zasobów Komunalnych
87-800 Włocławek

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Budynek Piekarska 3a we Włocławku

Adres budowy: ul. Piekarska 3a, 87-800 Włocławek

Obiekt: Budynek usługowy

Rodzaj robót: Rozbiórki


CPV: 45111100-9, Roboty w zakresie burzenia

Kody CPV:

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia

Sporządził:
Tomasz Ostrowski

ul. Szkolna 41
87-880 Wieniec



[Faint, illegible text, possibly a stamp or additional signature]

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROZBIÓRKI

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych AW-050	Zajęcie pasa drogowego krotność= 1,00	m2	32,00
1. 2*16				32,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-02-040	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych. Przygotowanie słupów krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m	31,92
1. (16+17+3+2)/2,5*2,1				31,92
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-03-040	Analogia. Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych z bramą. Ustawianie ogrodzenia tymczasowego do odzysku krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m	38,00
1. (16+17+3+2)				38,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-04-040	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych. Rozebranie ogrodzenia tymczasowego krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m	38,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021603-01-050	Rusztowania zewnętrzne drewniane, stojakowe, jednorzędowe z dłuźyc, o wysokości do 8 m. krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,03	m2	89,60
1. 16*2,8*2				89,60
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	97,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy ,następna warstwa krotność= 4,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	97,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-04-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	97,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-08-040	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m	40,00

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-02-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	97,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040103-01-060	Przewracanie murów z cegły za pomocą liny i zblocha bez względu na rodzaj zaprawy o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	12,10
1. 11,2*2,7*0,4				12,10
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040404-07-050	Rozebranie ścianek drewnianych z dwóch warstw desek nie tynkowanych krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	134,36
1. 6*5*2,9				87,00
2. 14,8*3,2				47,36
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-01-060	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm, warstwy na stropie krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	3,70
1. (15,3+18,5+19,9+20,3)*0,05				3,70
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-03-060	Analogia. Mechaniczne rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	11,10
1. (15,3+18,5+19,9+20,3)*0,15				11,10
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-03010-060	analogia. Podkłady z ubitych materiałów sypkich: zasypanie i plantowanie terenu po rozbiórce z dowozem piasku krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,02	m3	11,10
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Analogia. Rozebranie obudowy z blachy krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	25,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010609-01-050	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	97,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-04-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	74,00
1. (15,3+18,5+19,9+20,3)				74,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010402-08-050	Analogia. Rozbiórka okładzin ścian i sufitów z płyt sinding i styropianowych wsp R=0,4 krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	236,30
1. (15,3+18,5+19,9+20,3)				74,00
2. (3,29+3,41+3,37+3,51)*2*2,5+(3,68+4,64+5,28*2)*2*2,5				162,30

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011111-01-050	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy drewniane krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	17,46
1. 2,1*1,85*4+4*0,8*0,6				17,46
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010432-03-050	Wyjęcie ościeżnic drewnianych i krat stalowych ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2 m2, wsp R=1,5 krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	25,52
1. 2,2*1,9*4+1*2,2*4				25,52

2. WYWÓZ GRUZU

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Nr Spec.: 01,01,01

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych przez 5 samochodów na zmianę roboczą (w tym wywóz odpadów niebezpiecznych, papy zgodnie z przepisami BHP) kosztami utylizacji krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m3	3,12
1. 97*0,02+236,3*0,005				3,12
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km. Założono 12 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m3	3,12
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych przez 5 samochodów na zmianę roboczą (gruz) z kosztami utylizacji krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m3	25,08
1. 97*0,1+97*0,02+134,36*0,1				25,08
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km. Założono 12 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m3	25,08
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-03-060	Analogia. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych przez 5 samochodów na zmianę roboczą (drewno) z kosztami utylizacji krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m3	21,20
1. 97*0,025*2+97*0,03+134,36*0,1				21,20

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. Założono 12 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m3	21,20
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych przez 5 samochodów na zmianę roboczą (gruz w celu wykonania kruszywa - bez kosztów składowania) krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m3	34,97
1. (12,1+3,7+11,1)*1,3				34,97
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. Założono 10 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m3	34,97