

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE UL. 3 MAJA 9 - LOKAL USŁUGOWY NR 3					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej R=16rbg	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	72		m	72,000	
				RAZEM	72,000
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wyłącznik podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 wyłącznik 1-biegunowy p/t	wyp.		
	2		wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przełącznik podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 przełącznik p/t	wyp.		
	2		wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 gniazdo 2x2P+Z 10/16A p/t	wyp.		
	9		wyp.	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
	72		m	72,000	
				RAZEM	72,000
7	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża tablica TM (np.S6) z miejscem na zabezp. typu "S"	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A	szt.		
	3		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Tablica licznikowa TL-3F	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000