

**Przedmiar robót**  
**Remont elewacji,**  
**przy lokalu użytkowym wraz z wymianą witryny**  
**i drzwi wejściowych.**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja: 87-800 Włocławek, ul. 3-go Maja 9.**

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024- 07-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szymbami zespolonymi jednokomorowymi2-szybowymi szyba antywłamaniowa Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 1.Montaż ościeżnicy 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 4.Oszklenie na budowie  krotność= 1,00	m2	2,50
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024- 0501-050	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych,oszklone na budowie szymbami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi antywłamaniowa Charakterystyka Robót: Tablica: 1024 1.Montaż ościeżnicy 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją 4.Oszklenie na budowie  krotność= 1,00	m2	6,34
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021502- 01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Charakterystyka Robót: Tablica: 1502 1. Wyrównanie terenu 2.Montaż, usztywnienie i zamocowanie rusztowań z wykonaniem otworów i obsadzeniem haków 3.Wykonanie daszków nad wejściami 4.Okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań 5.Demontaż rusztowań i przygotowanie do przewozu krotność= 1,00	m2	37,60
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134- 02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe krotność= 1,00	m2	37,60
5	wg nakładów rzeczowych AW	Zajęcie pasa chodnika krotność= 1,00		1,00

6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 030601-01-050	<i>Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach i pilastrach</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0601 1. Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2. Usunięcie otrzciniowania, osiatkowania lub dranic 3. Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków na płaszczyznach pionowych (kol.03) 4. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku Uwaga: Przy odbiciu tynków z zaprawy cementowej stosuje się do nakładów robocizny współczynniki: do kol. 01 i 02 - 1,25 do kol. 03 - 1,15 <i>krotność= 1,00</i>	m2	5,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	<i>Utylizacja odpadów budowlanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	kpl	1,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-0210912-05-040	<i>Profile ciągnione zwykłe o szerokości do 30 cm w rozwinięciu, wykonanie ręczne gzyms nad parterem</i> <i>krotność= 1,00</i>	m	8,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 021509-03-050	<i>Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 1509 1. Wyrównanie terenu 2. Ustawienie i usztywnienie daszków 3. Wykonanie pokrycia z desek lub płyt pomostowych 4. Ułożenie i zamocowanie mat trzcinowych 5. Ułożenie podłogi z desek (kol.03) 6. Rozbiórka daszków i przygotowanie do przewozu  <i>krotność= 1,00</i>	m2	8,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 020503-0201-050	<i>Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm gzymsy nad parterem</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0503 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek bez względu na rodzaj pokrycia dachu 2. Wykonanie załamań w obróbkach 3. Wykonanie wpustów gzymsowych 4. Obrabianie podpórek 5. Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i fi 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem <i>krotność= 1,00</i>	m2	4,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 30607-03-050	<i>Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną, z przetrarciem tynków z przygotowaniem powierzchni</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	37,60
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110322-02-020	<i>Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 0,5*0,5</i> <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00

13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	37,60
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą klinkierowe krotność= 1,00	m2	1,90

