

# Przedmiar robót

## Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja: Włocławek ul. Żabia 14/16 m 13**

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136- 01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	40,40
2	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0820- 03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00	m2	40,40
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202- 101908-050	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 zewnątrzne wejściowe krotność= 1,00	m2	1,80
5	wg nakładów rzeczowych KNR 30702-040- 050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02 ) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	6,40
6	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaz zabudowy, pawlaczy ,boazeri w przedpokoju 1 kpl krotność= 1,00		1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1210- 14-020	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75 m2 parapety krotność= 1,00	szt	3,00

8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	170,04
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	170,40
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21401-050-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x - kol.01, 02) 3.Zagruntowanie pokostem (1x - kol.03 i 04) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (2x - kol.03 i 04) 5.Flutowanie (2x - kol.07) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejową lub emulcyjną (2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06) krotność= 1,00	m2	170,40
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	170,40
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na suficie analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 2612 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4.Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą przyległych do naroży (kol.08) 7.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) krotność= 1,00	m2	43,04
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	10,44
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	10,44
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	3,16

16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021115-04-050	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej, grubość warstwy 1-3 mm. podłoże drewniane Charakterystyka Robót: Tablica: 1115 1. Oczyszczenie podłoża 2. Ułożenie i wypoziomowanie prowadnic (kol.01) 3. Doniesienie i przygotowanie masy (kol.01-05) i roztworu (kol.06) 4. Zagruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym (kol.06) 5. Ułożenie i rozprowadzenie masy (kol.01-05) 6. Wyjęcie prowadnic i zaprawienie bruzd (kol.01) 7. Zatarcie podkładu (kol.01) 8. Wygładzenie i szlifowanie warstwy wygładzającej (kol.02-05) krotność= 1,00	m2	3,16
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach skucie płytek ze ściany krotność= 1,00	m2	7,54
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110711-03-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobeton. jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00	m2	7,54
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1. Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2. Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3. Uszczelnienie ościeżnic 4. Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	0,45
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9090407-01-050	Okladzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) płyta GKB 12,5 mm /masa Uniflott/ Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Gruntowanie powierzchni istniejącej ściany. 2. Wyznaczenie położenia ściany. 3. Przygotowanie masy klejącej. 4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych za pomocą kleju gipsowego Perfix. 5. Przygotowanie masy szpachlowej. 6. Szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i stropem. 7. Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą. 8. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin. krotność= 1,00	m2	1,62