

Przedmiar robót

Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 87-800 Włocławek ul. Żabia 14/16 m 9

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 plus naświetle Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2. Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3. Usz czelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	9,27
2	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
3	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 krotność= 1,00	m2	1,80
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	40,40
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00	m2	40,40
6	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaż zabudowy, pawlaczy ,boazeri 1 kpl krotność= 1,00		1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	170,04
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	170,40
9	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Fluatowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	170,04
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	170,04
11	wg nakładów rzeczowych KNR 0-12I1118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	3,16
12	wg nakładów rzeczowych KNR 1-2I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	10,44
13	wg nakładów rzeczowych KNR 1-2I0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	10,44

14	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica drewniana Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1. Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3. Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5. Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6. Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7. Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	6,40
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na suficie analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 2612 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) krotność= 1,00	m2	43,56
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-04-050	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej, grubość warstwy 1-3 mm. podłoże drewniane Charakterystyka Robót: Tablica: 1115 1. Oczyszczenie podłoża 2. Ułożenie i wypoziomowanie prowadnic (kol.01) 3. Doniesienie i przygotowanie masy (kol.01-05) i roztworu (kol.06) 4. Zagruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym (kol.06) 5. Ułożenie i rozprowadzenie masy (kol.01-05) 6. Wyjęcie prowadnic i zaprawienie bruzd (kol.01) 7. Zatarcie podkładu (kol.01) 8. Wygładzenie i szlifowanie warstwy wygładzającej (kol.02-05) krotność= 1,00	m2	3,16
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-03-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach skucie płytek ze ściany krotność= 1,00	m2	7,54
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-03-050	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo-1 pianobeton jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00	m2	7,54
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111210-14-020	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75 m2 parapety krotność= 1,00	szt	3,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-01-050	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia Charakterystyka Robót: Tablica: 2011 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U- 50, U-75 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych przez przyszlifowanie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych C-50, C-75 lub C-100 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zapraw szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	1,62