

Przedmiar robót

....Remont pustostanu roboty

budowlane.....

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Włocławek.....ul.Łęska

.....Nr.44/19.....

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|---|--|-------------|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW | Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00 | | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00 | m2 | 10,44 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050 | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00 | m2 | 12,69 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-101908-050 | Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 zewnętrzne wejściowe krotność= 1,00 | m2 | 1,80 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 35,05 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00 | m2 | 35,05 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00 | m2 | 53,14 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00 | m2 | 9,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 | m2 | 9,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 70701-050-050 | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3,Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00 | m2 | 2,04 |

| | | | | |
|----|--|--|----|-------|
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1. Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2. Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3. Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4. Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5. Fluatowanie (2x kol.09,11) 6. Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7. Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00 | m2 | 53,14 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych skrzydło plus ościeżnica drewniana Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1. Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3. Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5. Wymiana zniszczonych drzwi pływiniowych na nowe (kol.04) 6. Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7. Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00 | m2 | 1,60 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050 | Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszaniem Charakterystyka Robót: Tablica: 2012 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Montaż elementów rusztu do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4. Regulacja naciągów zawiesi 5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8. Zabezpieczenie spoin taśmą 9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00 | m2 | 12,69 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 | m2 | 2,25 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290103-01-050 | Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton, na szkielet pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Obustronne usunięcie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji ścianki z profili metalowych. 4. Likwidacja kołków i uchwytów mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. krotność= 1,00 | m2 | 14,23 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 płyta zielona Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszczerzenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00 | m2 | 5,40 |

| | | | | |
|----|--|---|-----|------|
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1. Wykucie gniazd i bruzd 2. Ustawienie i obsadzenie elementów 3. Naprawa tynku (kol. 01-02) 4. Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30607-05-050 | Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników krotność= 1,00 | m2 | 0,30 |