

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE ŁĘSKA 44m19</b>					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - prowizorycznej listwy z gniazdami(R=2rbg)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Włącznik IP20 podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Włącznik 1-biegunowy p/t IP20	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP44 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża Tablica mieszkaniowa TM, obudowa S6	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Włącznik nadprądowy 1P B 16A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku łączniki instalacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych gniazdo 2x2P+Z 10/16A p/t	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 5 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg kuchenka elektryczna 2-palnikowa 1-faz. nastawna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) złącza świecznikowe	prób.		
		4	prób.	4,000	
				RAZEM	4,000