

# Przedmiar robót

## Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja .Włocławek.....ul .Wojska  
Polskiego .....Nr...16a;5....**  
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209- 050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	242,25
2	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504- 050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	242,25
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02 ) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	8,00
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Flutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	242,25
6	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 krotność= 1,00	m2	1,80

7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00	m2	68,26
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	62,26
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	242,25
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczętnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	7,58
11	wg nakładów rzeczowych KSNR 30607-05-050	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników krotność= 1,00	m2	1,62
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-041004-050	Łaczenie połaci dachowych latami z tarcicy nasyczonej 40x60 mm o rozstawie lat ponad 24 cm. ruszt pod płytę OSB Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.01) 3.Przybicie deski czołowej 4.Przybicie lat (kol.02-04) 5.Przycięcie lat przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.02-04) 6.Wykonanie i osadzenie wylazów dachowych (kol.01-04) 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) krotność= 1,00	m2	68,26
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040501-01-050	Rozebranie posadzek mocowanych na gwoździe z deszczulek do 61 na 1 m2 posadzek Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 1.Oderwanie listew przyściennych 2.Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe lub lepik 3.Oczyszczenie deszczulek i listew z gwoździ i lepiku 4.Wyniesienie deszczulek i listew na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie krotność= 1,00	m2	68,26
14	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą podłoże drewniane krotność= 1,00	m2	6,00

15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040406-01-050	<p>Rozebranie zasypki stropowej gr 20 cm</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0406</p> <p>1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na podstemplowanie rozbieranych stropów</p> <p>2.Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na pomost roboczy na rozbieranym stropie</p> <p>3.Zgarnięcie zasypki stropowej i usunięcie jej na zewnątrz budynku przez uprzednio ustawione rynny</p> <p>4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzciniowania lub osiatkowania, usunięcie na zewnątrz budynku</p> <p>5.Rozebranie ślepego pulapu, podsufitki i belek stropowych bez względu na przekrój</p> <p>6.Zniesienie rozebranych elementów stropu, odniesienie na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie</p> <p>7.Rozebranie uprzednio wykonanego stemplowania zagrożonych stropów i nadproży, odniesienie materiału drzewnego na miejsce składowania i ułożenie</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	68,26
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210607-01-050	<p>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	68,26
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210613-03-050	<p>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	68,26
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040406-02-050	<p>Rozebranie ślepych pulapów</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0406</p> <p>1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na podstemplowanie rozbieranych stropów</p> <p>2.Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na pomost roboczy na rozbieranym stropie</p> <p>3.Zgarnięcie zasypki stropowej i usunięcie jej na zewnątrz budynku przez uprzednio ustawione rynny</p> <p>4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzciniowania lub osiatkowania, usunięcie na zewnątrz budynku</p> <p>5.Rozebranie ślepego pulapu, podsufitki i belek stropowych bez względu na przekrój</p> <p>6.Zniesienie rozebranych elementów stropu, odniesienie na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie</p> <p>7.Rozebranie uprzednio wykonanego stemplowania zagrożonych stropów i nadproży, odniesienie materiału drzewnego na miejsce składowania i ułożenie</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	68,26
19	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	<p>Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	15,66

20	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	15,66
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110321-02-020	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegiel krotność= 1,00	szt	5,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej odciażenie stropu Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 1.Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych 2.Rozebranie ścianek z cegły bez względu na rodzaj i wymiary cegły przy użyciu młotów i oskardów 3.Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego przy użyciu młotów i oskardów 4.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny krotność= 1,00	m2	10,86
23	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 płyta zielona Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszluszenie kolkami stalowymi 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	10,86