

Przedmiar robót

....Remont

pustostanu.....

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Włocławek.....ul. Wojska

Polskiego.....Nr.16a;6a.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	13,80
3	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	13,80
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	168,38
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	43,45
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00	m2	49,53
7	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 krotność= 1,00	m2	1,80

8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² krotność= 1,00	m ²	182,18
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m ²	168,38
10	wg nakładów rzeczowych KNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m ²	4,80
11	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m ²	6,08
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m ²	182,18
13	wg nakładów rzeczowych KNR 020804-01-050	Siatkowanie powierzchni na ścianach i stropach Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Umocowanie siarki Rabitza do gotowej konstrukcji 2.Zagruntowanie siatki (kol.01,02), ścian (kol.03-05), wypełnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy (kol.01,02) 3.Sortowanie, moczenie, przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie z obrobieniem wnek i ościeży oraz ospoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian (kol.03-05) krotność= 1,00	m ²	49,53
14	wg nakładów rzeczowych KSNR 30603-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania krotność= 1,00	m ²	13,80
15	wg nakładów rzeczowych KSNR 30601-01-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach stare płytki krotność= 1,00	m ²	13,80
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210122-05-040	Kominy wolnostojące w budynkach. Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych krotność= 1,00	m	10,00

17	wg nakładów rzeczowych KNP 2-010119-0104-02 0	Osadzenie wsporników pod bojery w ścianach z cegieł analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 Wymierzenie położenia otworów i wykucie gniazd haków, kotew lub wąsów. Zwilżenie gniazd wodą. Ustawienie elementów i wypełnienie gniazd zaprawą cementową. Wyrównanie podłoża po osadzeniu elementów oraz: do poz.1, 2 i 4: Ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań. Grupa robót - II krotność= 1,00	szt	4,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212601-02-050	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki, pokrycie wyprawą "Malix-Z". Ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą grysową białą 7 cm krotność= 1,00	m2	8,00
19	wg nakładów rzeczowych AW	Dostawa wsporników szt 4 25kg krotność= 1,00		1,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0101-05 0	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć bez względu na rodzaj pokrycia 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 4.Obróbenie podpórek 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2 m, fi 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem krotność= 1,00	m2	0,50
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	4,00
22	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020207-08-050	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o grubości 7 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0207 1.Ustawienie stemplowań i zabezpieczeń 2.Wykonanie płyt i skrzynek wraz z ustawieniem 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni 4.Założenie drutów, gwoździ, haków i dybli dla umocowania pokrycia 5.Usunięcie stemplowań i deskowań 6.Pielęgnacja betonu krotność= 1,00	m2	1,00
23	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020601-02-050	Izolacje powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne lepikiem smołowym z zagruntowaniem roztworem asfaltowym - dwuwarstwowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0601 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym 3.Ogrzanie lepiku i ułożenie powłoki (kol.01,02,05,06) 4.Ułożenie izolacji z papy na lepiku na gorąco (kol.03,04,07-09) krotność= 1,00	m2	1,00

24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210511-08-040	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm z blachy z cynku grubości 0,55 mm analogia kanały wentylacji grawitacyjnej krotność= 1,00	m	4,00
25	wg nakładów rzeczowych AW	Dopasowanie otworów drzwiowych 1kpl krotność= 1,00		1,00
26	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaż szafy 1 kpl krotność= 1,00		1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym przedpokój Charakterystyka Robót: Tablica: 2012 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3. Wypoziomowanie konstrukcji ruszru 4. Regulacja naciągów zawiesi 5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do ruszru 6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8. Zabezpieczenie spoin taśmą 9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	2,97
28	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 przedpokój Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszczerzenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do ruszru za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	1,90