

# Przedmiar robót

## Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja: 87-800 Włocławek ul. Wyszyńskiego 4 m 6**

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa<br>ustalenia                                    | Opis robót   | Jedn.<br>miary | Obmiar |
|-----|--|--|----------------|--------|
| 1   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR 2-02U-1136-<br>01-050   | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie<br>AC 4<br>krotność= 1,00   | m2             | 26,91  |
| 2   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>AW                          | Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem<br>krotność= 1,00  |                | 1,00   |
| 3   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNKRB 021401-<br>07-050     | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą<br>emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie<br>Charakterystyka Robót: Tablica: 1401<br>1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10)<br>2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04)<br>3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08)<br>4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08)<br>5.Fluatowanie (2x kol.09,11)<br>6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną<br>(2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06)<br>7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x<br>kol.02,04)<br>krotność= 1,00 | m2             | 147,31 |
| 4   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR 2-02U-1134-<br>02-050   | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT<br>CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -<br>krotność= 1,00   | m2             | 100,50 |
| 5   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR 2-020202-<br>081504-050 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na<br>ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych<br>wylewanych<br>krotność= 1,00   | m2             | 100,50 |
| 6   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR 4-010401-<br>120209-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o<br>powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>krotność= 1,00  | m2             | 100,50 |
| 7   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KSNR 21003-05-<br>050       | Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2<br>krotność= 1,00   | m2             | 1,80   |

|    |   |  |                |       |
|----|---|--|----------------|-------|
| 8  | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNNR 70701-050-050   | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m <sup>2</sup><br>Charakterystyka Robót: Tablica: 0701<br>1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych<br>2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką<br>3.Uszczelnienie ościeżnic<br>4.Zamocowanie obramowania z kątownika<br>krotność= 1,00  | m <sup>2</sup> | 10,01 |
| 9  | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNNR 30702-040-050   | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica<br>Charakterystyka Robót: Tablica: 0702<br>1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi<br>2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01)<br>3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02 )<br>4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03)<br>5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04)<br>6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05)<br>7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06)<br>krotność= 1,00 | m <sup>2</sup> | 3,20  |
| 10 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 2-02U0161-02-020 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)<br>Charakterystyka Robót: Tablica: 0161<br>1.Wykucie gniazd i bruzd<br>2.Ustawienie i obsadzenie elementów<br>3.Naprawa tynku (kol.01-02)<br>4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem<br>Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków<br>krotność= 1,00   | szt            | 2,00  |
| 11 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 2-02U2027-01-050 | Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym (Orgbud W-wa)<br>krotność= 1,00   | m <sup>2</sup> | 16,03 |
| 12 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 1-210829-01-050  | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża<br>krotność= 1,00   | m <sup>2</sup> | 11,88 |
| 13 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 1-210829-08-050  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą<br>krotność= 1,00  | m <sup>2</sup> | 11,88 |
| 14 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 0-1211118-01-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą podłoże drewniane<br>krotność= 1,00  | m <sup>2</sup> | 3,87  |

|    |   |   |    |       |
|----|---|---|----|-------|
| 15 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 00-142012-01-050   | <i>Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym płytą</i><br><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2012</i><br>1. Wytrasowanie miejsc montażu<br>2. Montaż elementów rusztu do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi<br>3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu<br>4. Regulacja naciągów zawiesi<br>5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu<br>6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej<br>7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami<br>8. Zabezpieczenie spoin taśmą<br>9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające<br><br>krotność= 1,00   | m2 | 31,28 |
| 16 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KSNR 30604-01-050      | <i>Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2</i><br><i>krotność= 1,00</i>  | m2 | 11,88 |
| 17 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 2-0211914-05-050   | <i>Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego analogia skucie płytek</i><br><i>krotność= 1,00</i>   | m2 | 11,88 |
| 18 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 4-011212-02-050    | <i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie płyta balkonowa</i><br><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1212</i><br>1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie<br>łuszczącej się farby<br>2. Zagruntowanie minią lub pokostem<br>3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych<br><i>krotność= 1,00</i>   | m2 | 2,80  |
| 19 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR 00-142010-0101-050 | <i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 zabudowa</i><br><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2010</i><br>1. Wytrasowanie miejsc montażu<br>2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do<br>stropów i podłóg przez przyszluczenie kołkami stalowymi<br>3. Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do<br>listew poziomych<br>4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów<br>5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej<br>6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem<br>7. Zabezpieczenie spoin taśmą<br>8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające<br><i>krotność= 1,00</i> | m2 | 3,60  |

|    |  |  |    |      |
|----|--|--|----|------|
| 20 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br><b>KNR 00-142011-01-050</b> | <i>Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia</i><br><i>Charakterystyka Robót: Tablica: 2011</i><br>1. Wytrasowanie miejsc montażu<br>2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U- 50, U- 75 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych przez przyszluzenie kołkami stalowymi<br>3. Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych C-50, C-75 lub C-100<br>4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów<br>5. Przygotowanie zapraw y szpachlującej<br>6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami<br>7. Zabezpieczenie spoin taśmą<br>8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające<br><i>krotność= 1,00</i> | m2 | 7,50 |
|----|--|--|----|------|