

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE KRASZEWSKIEGO 25m1 (po pożarze)</b>					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (R=2rbg)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		138	m	138,000	
				RAZEM	138,000
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wyłącznik IP20 podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Wyłącznik 1-biegunowy p/t IP20	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przełącznik podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Przełącznik p/t IP20	wyp.		
		5	wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Przycisk IP20 podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 Przycisk p/t IP20	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20	wyp.		
		17	wyp.	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Gniazdo wtykowe IP44 10A podłoże z cegły Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		138	m	138,000	
				RAZEM	138,000
9	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża Tablica mieszkaniowa TM, obudowa S8	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Wyłącznik różn.-prąd. P302 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Dzwonek bezzakłóceńowy 230V typ "S"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - WLZ Przewód YDYp 450/750V, 3x4 mm2	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - WLZ	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000

