

Przedmiar robót

Remont lokalu po spaleniu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Włocławek ul. Kraszewskiego 25 Nr 1

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność = 1,00	m2	121,60
1.				0,00
2.		$((4,10+3,05)*2*0,80+(2,50+3,45)*2+(1,30+5,80)*2+(0,60+0,95)*2)*2,50+20,00$		121,60
3.		-----		
4.	Przeniesienie +			121,60
5.				-----
6.	Suma			121,60
7.	Przeniesienie pomnożone			
8.	1			121,60
2	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290108-04-050	Rozbiórka sufitów podwiesz. z płyt gipsowo-karton., przy pow. rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej krotność = 1,00	m2	36,44
1.		$0,60*0,95+1,30*5,80+3,00*4,25+1,90*4,25+2,50*3,45-1,60*0,70$		36,44
2.		-----		
3.	Przeniesienie +			36,44
4.				-----
5.	Suma			36,44
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			36,44
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212011-01-050	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60. Płyta k-g w łazience wodoodporna krotność = 1,00	m2	48,95
1.		$36,44+4,10*3,05$		48,95
2.		-----		
3.	Przeniesienie +			48,95
4.				-----
5.	Suma			48,95
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			48,95
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. krotność = 1,00	m2	108,75
1.		$((4,10+3,05)*2+(2,50+3,45)*2+(1,30+5,80)*2+(0,60+0,95)*2)*2,50$		108,75
2.		-----		
3.	Przeniesienie +			108,75

4.				-----
5.	Suma			108,75
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			108,75
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1,00	m2	206,94
1.	((4,00+4,10)*2+(4,25+4,10)*2+(3,00+4,25)*2+(1,90+4,25)*2+(3,45+3,15)*2)*2,50-20,00+4,00*4,10+3,45*3,15+4,25*4,10			206,94
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			206,94
4.	-----			
5.	Suma			206,94
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			206,94
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 20802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność = 1,00	m2	291,00
1.	((4,00+4,10)+(4,25+4,10)+(3,00+4,25)+(1,90+4,25)+(4,10+3,05)+(1,30+5,80)+(3,45+3,15)+(0,60+0,95)+(2,50+3,45))*2*2,50			291,00
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			291,00
4.	-----			
5.	Suma			291,00
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			291,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność = 1,00	m2	15,62
1.	1,30*5,80+2,50*3,45-1,60*0,70+0,60*0,95			15,62
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			15,62
4.	-----			
5.	Suma			15,62
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			15,62
8.				0,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-090-050	Posadzka z paneli podłogowych + ułożenie folii i pianki - wsp. do R 1,1 za rozbiórki starych paneli krotność = 1,00	m2	85,56
1.	4,00*4,10+4,25*4,10+3,00*4,25+1,90*4,25+4,10*3,05+1,30*5,80+3,45*3,15			85,56
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			85,56
4.	-----			
5.	Suma			85,56
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			85,56
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	m2	0,96
1.	1,20*0,80			0,96
2.	-----			

	3. Przeniesienie +		0,96
	4.	-----	
	5. Suma		0,96
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		0,96
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,00	szt 7,00
	1. 7		7,00
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		7,00
	4.	-----	
	5. Suma		7,00
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		7,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-040-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 krotność = 1,00	m2 12,25
	1. 1,25*1,40*7		12,25
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		12,25
	4.	-----	
	5. Suma		12,25
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		12,25
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0909-04-020	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5 do 2,5 m2 w tym czyszczenie - analogia krotność = 1,00	szt 2,00
	1. 2		2,00
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		2,00
	4.	-----	
	5. Suma		2,00
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		2,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów krotność = 1,00	m2 384,64
	1. ((4,00+4,10)+(4,25+4,10)+(3,00+4,25)+(1,90+4,25)+(4,10+3,05)+(1,30+5,80)+(3,45+3,15)+(0,60+0,95)+(2,50+3,45))*2*2,50+4,00*4,10+4,25*4,10+3,00*4,25+1,90*4,25+4,10*3,05+1,30*5,80+3,45*3,15+0,60*0,95+2,50*3,45-1,60*0,70		384,64
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		384,64
	4.	-----	
	5. Suma		384,64
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		384,64
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - ościeżnica stalowa krotność = 1,00	m2 10,80
	1. 2,00*0,80*6+0,60*2,00		10,80

2.	-----		
3.	Przeniesienie +		10,80
4.	-----		
5.	Suma		10,80
6.	Przeniesienie pomnożone		
7.	1		10,80
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010533-02-050	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej krotność = 1,00	m2 0,45
1.	1,29*0,35	0,45	
2.	-----		
3.	Przeniesienie +		0,45
4.	-----		
5.	Suma		0,45
6.	Przeniesienie pomnożone		
7.	1		0,45
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020902-03-050	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie. Tynki ościeży o szerokości do 15 cm. krotność = 1,00	m2 5,98
1.	$(5*(1,40*2+1,25)+4*(2,05*2+0,80))*0,15$	5,98	
2.	-----		
3.	Przeniesienie +		5,98
4.	-----		
5.	Suma		5,98
6.	Przeniesienie pomnożone		
7.	1		5,98
17	wg nakładów rzeczowych KNR 30702-060-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych krotność = 1,00	m2 1,80
1.	0,90*2,00	1,80	
2.	-----		
3.	Przeniesienie +		1,80
4.	-----		
5.	Suma		1,80
6.	Przeniesienie pomnożone		
7.	1		1,80
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-11-02 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych krotność = 1,00	szt 8,00
1.	8	8,00	
2.	-----		
3.	Przeniesienie +		8,00
4.	-----		
5.	Suma		8,00
6.	Przeniesienie pomnożone		
7.	1		8,00
19	wg nakładów rzeczowych KNP 2-010114-0102-02 0	Obsadzanie podokienników o długości do 2,5 m w ścianach z cegły krotność = 1,00	szt 1,00

20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł współczynnik do robocizny 1.5 krotność= 1,00	szt	2,00
	1. 2	2,00		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	2,00		
	4.	-----		
	5. Suma	2,00		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			2,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111011-02-060	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych i kotłowych licowanych kaflami krotność= 1,00	m3	1,62
	1. 0,50*0,90*1,80*2	1,62		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	1,62		
	4.	-----		
	5. Suma	1,62		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			1,62
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB - analogia krotność= 1,00	m2	8,08
	1. 0,60*0,95+2,50*3,45-1,60*0,70	8,08		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	8,08		
	4.	-----		
	5. Suma	8,08		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			8,08
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-02010-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju Winylep krotność= 1,00	m2	8,08
	1. 8,08	8,08		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	8,08		
	4.	-----		
	5. Suma	8,08		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			8,08
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-040-040	Listwy do posadzek, przyścienne z polichlorku winylu mocowane na kołki krotność= 1,00	m	13,60
	1. (0,60+0,95+2,50+3,45)*2-0,60-0,80	13,60		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +	13,60		
	4.	-----		
	5. Suma	13,60		
	6. Przeniesienie pomnożone			
	7. 1			13,60

25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	3,78
1. $121,60 \cdot 0,015 + 36,44 \cdot 0,01 + 15,62 \cdot 0,015 + 0,96 \cdot 0,15 + 1,62 \cdot 0,75$ 3,78				
2. -----				
3. Przeniesienie +			3,78	
4. -----				
5. Suma			3,78	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				3,78
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	3,75
1. 3,75 3,75				
2. -----				
3. Przeniesienie +			3,75	
4. -----				
5. Suma			3,75	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				3,75
27	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja krotność= 1,00		6,05
1. $3,78 \cdot 1,60$ 6,05				
2. -----				
3. Przeniesienie +			6,05	
4. -----				
5. Suma			6,05	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				6,05