

# Przedmiar robót

## Remont lokalu po pożarze Lokalizacja Włocławek ul. Kraszewskiego 25 m 1

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność = 1,00	m2	116,60
1.				0,00
2.	$((4,10+3,05)*2*0,80+(2,50+3,45)*2+(1,30+5,80)*2+(0,60+0,95)*2)*2,50+15,00$			116,60
3.	-----			
4.	Przeniesienie +			116,60
5.	-----			
6.	Suma			116,60
7.	Przeniesienie pomnożone			
8.	1			116,60
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> Orgbud 9290108-04-050	Rozbiórka sufitów podwiesz. z płyt gipsowo-karton., przy pow. rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej krotność = 1,00	m2	36,44
1.	$0,60*0,95+1,30*5,80+3,00*4,25+1,90*4,25+2,50*3,45-1,60*0,70$			36,44
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			36,44
4.	-----			
5.	Suma			36,44
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			36,44
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-0212011-01-050	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60. Płyta k-g w łazience wodoodporna krotność = 1,00	m2	48,95
1.	$36,44+4,10*3,05$			48,95
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			48,95
4.	-----			
5.	Suma			48,95
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			48,95
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. krotność = 1,00	m2	108,75
1.	$((4,10+3,05)*2+(2,50+3,45)*2+(1,30+5,80)*2+(0,60+0,95)*2)*2,50$			108,75
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			108,75
4.	-----			

5. Suma			108,75	
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1			108,75	
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	206,94
1. $((4,00+4,10)*2+(4,25+4,10)*2+(3,00+4,25)*2+(1,90+4,25)*2+(3,45+3,15)*2)*2,50-20,00+4,00*4,10+3,45*3,15+4,25*4,10$ 206,94				
2. -----				
3. Przeniesienie +				206,94
4. -----				
5. Suma				206,94
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1			206,94	
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 20802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	m2	291,00
1. $((4,00+4,10)+(4,25+4,10)+(3,00+4,25)+(1,90+4,25)+(4,10+3,05)+(1,30+5,80)+(3,45+3,15)+(0,60+0,95)+(2,50+3,45))*2*2,50$ 291,00				
2. -----				
3. Przeniesienie +				291,00
4. -----				
5. Suma				291,00
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1			291,00	
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	15,62
1. $1,30*5,80+2,50*3,45-1,60*0,70+0,60*0,95$ 15,62				
2. -----				
3. Przeniesienie +				15,62
4. -----				
5. Suma				15,62
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1			15,62	
8.			0,00	
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-090-050	Posadzka z paneli podłogowych + ułożenie folii i pianki - wsp. do R 1,1 za rozbiórkę starych paneli krotność= 1,00	m2	85,56
1. $4,00*4,10+4,25*4,10+3,00*4,25+1,90*4,25+4,10*3,05+1,30*5,80+3,45*3,15$ 85,56				
2. -----				
3. Przeniesienie +				85,56
4. -----				
5. Suma				85,56
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1			85,56	
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040105-04-050	Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m2	0,96
1. $1,20*0,80$ 0,96				
2. -----				
3. Przeniesienie +				0,96



4.				
5.	Suma			0,96
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			0,96
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	4,00
1.	4			4,00
2.				
3.	Przeniesienie +			4,00
4.				
5.	Suma			4,00
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			4,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70701-040-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 krotność= 1,00	m2	7,00
1.	1,25*1,40*4			7,00
2.				
3.	Przeniesienie +			7,00
4.				
5.	Suma			7,00
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			7,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0909-04-020	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5 do 2,5 m2 w tym czyszczenie wsp za mycie 1,4 - analogia krotność= 1,00	szt	5,00
1.	5			5,00
2.				
3.	Przeniesienie +			5,00
4.				
5.	Suma			5,00
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			5,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów krotność= 1,00	m2	384,64
1.	((4,00+4,10)+(4,25+4,10)+(3,00+4,25)+(1,90+4,25)+(4,10+3,05)+(1,30+5,80)+(3,45+3,15)+(0,60+0,95)+(2,50+3,45))*2*2,50+4,00*4,10+4,25*4,10+3,00*4,25+1,90*4,25+4,10*3,05+1,30*5,80+3,45*3,15+0,60*0,95+2,50*3,45-1,60*0,70			384,64
2.				
3.	Przeniesienie +			384,64
4.				
5.	Suma			384,64
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			384,64
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - ościeżnica stalowa krotność= 1,00	m2	8,80
1.	2,00*0,80*3+0,60*2,00+0,70*2,00*2			8,80
2.				

	3. Przeniesienie +		8,80
	4.	-----	
	5. Suma		8,80
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		8,80
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010533-02-050	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej krotność = 1,00	m2 0,45
	1. 1,29*0,35		0,45
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		0,45
	4.	-----	
	5. Suma		0,45
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		0,45
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020902-03-050	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie. Tynki ościeży o szerokości do 15 cm. krotność = 1,00	m2 3,10
	1. $(2*(1,40*2+1,25)+2*(2,05*2+0,80)+(2,05+0,7))*0,15$		3,10
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		3,10
	4.	-----	
	5. Suma		3,10
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		3,10
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30702-060-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych krotność = 1,00	m2 1,80
	1. 0,90*2,00		1,80
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1,80
	4.	-----	
	5. Suma		1,80
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		1,80
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1209-11-02 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych krotność = 1,00	szt 8,00
	1. 8		8,00
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		8,00
	4.	-----	
	5. Suma		8,00
	6. Przeniesienie pomnożone		
	7. 1		8,00
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNP 2-010114-0102-02 0	Obsadzanie podokienników o długości do 2,5 m w ścianach z cegły krotność = 1,00	szt 1,00



20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł współczynnik do robocizny 1.5 krotność= 1,00	szt	2,00
1.	2	2,00		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +	2,00		
4.		-----		
5.	Suma	2,00		
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			2,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0111011-02-060	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych i kotłowych licowanych kaflami - wsp do R 0,6 krotność= 1,00	m3	1,62
1.	0,50*0,90*1,80*2	1,62		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +	1,62		
4.		-----		
5.	Suma	1,62		
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			1,62
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB - analogia krotność= 1,00	m2	8,08
1.	0,60*0,95+2,50*3,45-1,60*0,70	8,08		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +	8,08		
4.		-----		
5.	Suma	8,08		
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			8,08
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21206-02010-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju Winylep krotność= 1,00	m2	8,08
1.	8,08	8,08		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +	8,08		
4.		-----		
5.	Suma	8,08		
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			8,08
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21206-040-040	Listwy do posadzek, przyścienne z polichlorku winylu mocowane na kolki krotność= 1,00	m	13,60
1.	(0,60+0,95+2,50+3,45)*2-0,60-0,80	13,60		
2.		-----		
3.	Przeniesienie +	13,60		
4.		-----		
5.	Suma	13,60		
6.	Przeniesienie pomnożone			
7.	1			13,60

25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	3,78
1. $121,60 \cdot 0,015 + 36,44 \cdot 0,01 + 15,62 \cdot 0,015 + 0,96 \cdot 0,15 + 1,62 \cdot 0,75$ 3,78				
2. -----				
3. Przeniesienie +				3,78
4. -----				
5. Suma				3,78
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				3,78
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	3,75
1. 3,75 3,75				
2. -----				
3. Przeniesienie +				3,75
4. -----				
5. Suma				3,75
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				3,75
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW	Utylizacja krotność= 1,00		6,05
1. $3,78 \cdot 1,60$ 6,05				
2. -----				
3. Przeniesienie +				6,05
4. -----				
5. Suma				6,05
6. Przeniesienie pomnożone				
7. 1				6,05