

# Przedmiar robót

...Remont

pustostanu.....

.....  
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja 87-800**

**Włocławek.....ul.Cyganka**

**.....Nr9/27.....**

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	14,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	14,10
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	39,54
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00	m2	44,37
6	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 krotność= 1,00	m2	1,80
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków krotność= 1,00	szl	4,00

8	wg nakładów rzeczowych KNRR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Usz czelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	10,26
9	wg nakładów rzeczowych KNRR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02 ) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi pływiniowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	3,20
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0101-050	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć bez względu na rodzaj pokrycia 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 4.Obrobienie podpórek 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2 m, fi 20 cm z podkładem, kolnierzem i kolpakiem krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	1,16
11	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	4,83
12	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290640-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-10 Charakterystyka Robót: Tablica: 0640 1.Przygotowanie powierzchni przez szpachlowanie drapane (kol.01). 2.Obrobienie przebieg i naroży (kol.02-04). 3.Przygotowanie masy szpachlującej (kol.02-04). 4.Wykonanie uszczelnienia (kol.02-04). 5.Ułożenie powłoki izolacyjnej z SUPERFLEX D1 (kol.05). krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	4,83
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	144,64

14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Flutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	189,01
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	189,01
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	158,74
17	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD Charakterystyka Robót: Tablica: 2012 1.Wytrasowanie miejsc montażu 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4.Regulacja naciągów zawiesi 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8.Zabezpieczenie spoin taśmą 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	44,37
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-061304-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda następna warstwa. 4x50 Charakterystyka Robót: Tablica: 0613 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie izolacji z płyt klejonych lepikiem do podłoża betonowego albo z blach falistych lub trapezowych (kol.01 i 02) 3.Ułożenie izolacji pionowej na sucho z filców z wełny mineralnej lub z płyt (kol.04 i 05) krotność= 4,00	m2	44,37

19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. paroizolacja sufitu</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0607</i> 1. Oczyszczenie podłoża 2. Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym (kol.01) 3. Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią polietylenową szeroką (kol.02 i 03) <i>krotność = 1,00</i>	m2	44,37
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie płyta balkonowa</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1212</i> 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby 2. Zagruntowanie minią lub pokostem 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych <i>krotność = 1,00</i>	m2	2,59
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-01-050	<i>Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu gr 5 cm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0820</i> 1. Wycięcie zniszczonych odcinków starych desek dla połączenia z nowymi 2. Wymierzenie i przycięcie na miarę desek 3. Dopasowanie przyciętych desek i wyregulowanie legarów 4. Ostruganie połączeń starej podłogi z uzupełnionym odcinkiem 5. Dokładne oczyszczenie podłoża 6. Ręczne przycięcie płyt 7. Smarowanie podłoża lepikiem 8. Przyklejenie płyt lub przybicie płyt 9. Oczyszczenie powierzchni 10. Zamiecenie zanieczyszczeń pałką 11. Zwilżenie posadzki wodą 12. Wyrównanie grubości desek strugiem <i>krotność = 1,00</i>	m2	1,15
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040406-03-050	<i>Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0406</i> 1. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na podstemplowanie rozbieranych stropów 2. Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na pomost roboczy na rozbieranym stropie 3. Zgarnięcie zasypki stropowej i usunięcie jej na zewnątrz budynku przez uprzednio ustawione rynny 4. Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowania lub osiatkowania, usunięcie na zewnątrz budynku 5. Rozebranie ślepego pulapu, podsufitki i belek stropowych bez względu na przekrój 6. Zniesienie rozebranych elementów stropu, odniesienie na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie 7. Rozebranie uprzednio wykonanego stemplowania zagrożonych stropów i nadproży, odniesienie materiału drzewnego na miejsce składowania i ułożenie <i>krotność = 1,00</i>	m2	14,25

23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni krat i balustrad z prętów ozdobnych krotność= 1,00	m2	9,12
----	--	---	----	------