

Przedmiar robót

..Remont pustostanu roboty

budowlane.....

.....
(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800

Włocławek.....ul..Piekarska

.....Nr.6/8.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Usz czelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	6,58
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków krotność= 1,00	szt	3,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	6,40
5	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 krotność= 1,00	m2	1,80

6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0160-01-040	<i>Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem krotność= 1,00	m	6,00
7	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290103-01-050	<i>Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkielet pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej</i> Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Obustronne usunięcie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji ścianki z profili metalowych. 4. Likwidacja kołków i uchwytów mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. krotność= 1,00	m2	11,37
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030301-02-060	<i>Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej nowe okno</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 1.Ręczne rozebranie konstrukcji 2.Odłożenie cegieł całych i połówek 3.Oczyszczenie cegieł 4.Usunięcie cegieł i gruzu poza budynek krotność= 1,00	m3	0,82
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0820-03-050	<i>Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia 23,71+23,71</i> krotność= 1,00	m2	47,42
10	wg nakładów rzeczowych KSNR 30601-01-050	<i>Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach stare płytki</i> krotność= 1,00	m2	23,71
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040406-03-050	<i>Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na podstemplowanie rozbieranych stropów 2.Doniesienie, ułożenie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na pomost roboczy na rozbieranym stropie 3.Zgarnięcie zasypki stropowej i usunięcie jej na zewnątrz budynku przez uprzednio ustawione rynny 4.Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzciniowania lub osiatkowania, usunięcie na zewnątrz budynku 5.Rozebranie ślepego pułapu, podsufitki i belek stropowych bez względu na przekrój 6.Zniesienie rozebranych elementów stropu, odniesienie na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie 7.Rozebranie uprzednio wykonanego stemplowania zagrożonych stropów i nadproży, odniesienie materiału drzewnego na miejsce składowania i ułożenie krotność= 1,00	m2	23,71

12	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090302-0210-050	Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstr. metalowej CD 60/27: na ruszcie podwójnym /z taśmą zbrojącą/ płyta ogniowa słupy i belka GKFI z atestem Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie rozmieszczenia i zamocowanie konstrukcji rusztu. 2. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu z regulacją naciągu zawiesi. 3. Mocowanie płyt gipsowo kartonowych do gotowego rusztu. 4. Szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i stropem. 5. Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą. 6. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin. krotność= 1,00	m2	23,71
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje paroizolacja na części dachowe PCV żółta x2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0607 1. Oczyszczenie podłoża 2. Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym (kol.01) 3. Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią polietylenową szeroką (kol.02 i 03) krotność= 1,00	m2	23,71
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa krotność= 1,00	m2	23,71
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. analogia 25 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0613 1. Oczyszczenie podłoża 2. Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie izolacji z płyt klejonych lepikiem do podłoża betonowego albo z blach falistych lub trapezowych (kol.01 i 02) 3. Ułożenie izolacji pionowej na sucho z filców z wełny mineralnej lub z płyt (kol.04 i 05) krotność= 1,00	m2	23,71
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	43,94
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210120-02-050	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły ścianka na klatce schodowej krotność= 1,00	m2	3,70

18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 2.Zamocowanie profilowanych kształowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszlizenie kołkami stalowymi 3.Zamocowanie słupków z kształowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	23,01
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110408-03-040	Wzmocnienie dwustronnie belek stropowych drewnianych krotność= 1,00	m	36,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410405-03-050	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust krotność= 1,00	m2	23,71
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410406-02-050	Rozebranie ślepych pułapów krotność= 1,00	m2	23,71
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410406-02-050	Rozebranie ślepych pułapów krotność= 1,00	m2	23,71
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410406-01-050	Rozebranie zasypki stropowej krotność= 1,00	m2	23,71
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410406-01-050	Rozebranie zasypki stropowej krotność= 1,00	m2	23,71
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-03-050	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust boazeria Charakterystyka Robót: Tablica: 0426 1.Ostrożne rozebranie, zniesienie i odniesienie materiałów uzyskanych z rozbiórki ścian, a ponadto - przy deskowaniu ścian z desek tynkowanych - zbiecie tynku i oderwanie trzciniowania 2.Wyniesienie i odniesienie odeskowania ścian z pomieszczeń poniżej terenu 3.Posegregowanie i złożenie materiału drzewnego w miejscu wskazanym 4.Wyrzucenie gruzu przez uprzednio ustawione rynny krotność= 1,00	m2	8,75

26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-041004-050	<i>Olacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 X 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. 23,71x2 poziom stropów dwie kondygnacje</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0410</i> 1.Przybicie desek na styk (kol.01) 2.Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.01) 3.Przybicie deski czołowej 4.Przybicie łat (kol.02-04) 5.Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych (kol.02-04) 6.Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych (kol.01-04) 7.Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04) 8.Wykonanie i osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.05) <i>krotność= 1,00</i>	m2	47,42
27	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172610-02-050	<i>Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.16 cm metodą lekką-mokrą ścianka na klatce schodowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	3,70
28	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,80
29	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	<i>Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,80
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	<i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	124,73
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	<i>Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	124,73
32	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	<i>Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1401</i> 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) <i>krotność= 1,00</i>	m2	150,67
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	<i>(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	150,67

34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110422-01-040	Podstemplowanie z deskowaniem zagrożonych stropów przy naprawie belek stropowych krotność= 1,00	m	47,42
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210122-05-040	Kominy wolnostojące w budynkach. Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych krotność= 1,00	m	8,00
36	wg nakładów rzeczowych KNP 2-010119-0104-020	Osadzenie wsporników pod bojler w ścianach z cegieł analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 Wymierzenie położenia otworów i wykucie gniazd haków, kotew lub wąsów. Zwilżenie gniazd wodą. Ustawienie elementów i wypełnienie gniazd zaprawą cementową. Wyrównanie podłoża po osadzeniu elementów oraz: do poz.1, 2 i 4: Ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań. Grupa robót - II krotność= 1,00	szt	4,00
37	wg nakładów rzeczowych AW	Dostawa wsporników szt 4 20 kg krotność= 1,00		1,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212601-02-050	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki, pokrycie wyprawą "Malix-Z". Ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą grysową białą 7 cm przewody wentylacyjne krotność= 1,00	m2	4,80
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0101-050	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. obróbki komina plus daszek Charakterystyka Robót: Tablica: 0506 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć bez względu na rodzaj pokrycia 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 4.Obrobienie podpórek 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2 m, fi 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem krotność= 1,00	m2	0,60
40	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą podłoże drewniane krotność= 1,00	m2	3,24

41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawizenie (kol.01) 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6.Ułożenie płytek 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00	m2	3,24
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040404-06-050	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych klatka schodowa Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 1.Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych 2.Rozebranie konstrukcji ścian z okrągłaków i bali w budynkach jednokondygnacyjnych 3.Zbicie tynku i oderwanie otrzciniowania lub osiatkowania 4.Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli oraz 2 warstw desek 5.Odniesienie rozebranych okrągłaków i bali na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie 6.Zniesienie materiału drzewnego z rozebranych ścianek, odniesienie na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie 7.Wyniesienie materiału drzewnego na zewnątrz budynku z pomieszczeń poniżej terenu, posegregowanie i ułożenie krotność= 1,00	m2	4,45