

9		Termomodernizację pokrycia dachowego metodą natrysku pianką poliuretanową					
191	KNR 4-01 d.9 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		174,24	0,00	0,00
192	KNR 4-01 d.9 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3	m ²		174,24	0,00	0,00
193	KNR 2-02 d.9 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		1,00	0,00	0,00
194	KNR 0-29 d.9 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii natrysku pianki poliuretanowej (PUR) + warstwa zewnętrzna ochronna przed promieniowaniem UV Izolbest	m ²		174,24	0,00	0,00
195	KNR 2-17 d.9 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. do 200 mm	szt.		2,00	0,00	0,00
196	KNR 4-01 d.9 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		3,48	0,00	0,00
197	KNR 4-01 d.9 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		3,48	0,00	0,00
198	d.9 kalk. własna	Utylizacja papy	t		3,83	0,00	0,00
10		Remont kominów					
199	KNR 4-01 d.10 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - do poziomu dachu + 25 cm poniżej połaci dachowej	m ³		0,77	0,00	0,00
200	KNR 4-01 d.10 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		1,12	0,00	0,00
201	KNR 3 0601- d.10 02	Odbicie tynków z zaprawy na kominach	m ²		2,40	0,00	0,00
202	KNR 4-04 d.10 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		4,50	0,00	0,00
203	KNR 4-04 d.10 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		4,50	0,00	0,00
204	KNR 4-04 d.10 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		4,50	0,00	0,00
205	KNR 4-01 d.10 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		20,00	0,00	0,00
206	KNR 4-01 d.10 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów - przyjęto 20%	m		4,00	0,00	0,00
207	KNR 4-01 d.10 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła klinkierowa	m ³		0,77	0,00	0,00
208	KNR-W 2-02 d.10 0921-02	Spoinowanie kominów zaprawą cementową barwioną	m ²		2,40	0,00	0,00
209	KNR 4-01 d.10 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na kominach do poziomu dachu	m ²		1,20	0,00	0,00
210	KNR 4-01 d.10 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na kominach	m ²		1,20	0,00	0,00
211	KNR-W 2-02 d.10 1519-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		1,20	0,00	0,00
212	KNR 2-02 d.10 0219-05	Wykonanie czapek kominowych	m ²		1,12	0,00	0,00
213	KNR 2-02 d.10 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		0,01	0,00	0,00
214	KNR 4-01 d.10 0603-01	Zagruntowanie czapek kominowych Izolbetem	m ²		1,46	0,00	0,00
215	KNR-W 4-01 d.10 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,90	0,00	0,00
216	KNR-W 4-01 d.10 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,90	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
217 d.10	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,90	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

OBMIAR ROBÓT:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje styropapą gr. 15 cm, zamiast styropianu wstawić styropapę norma bez zmian, dopisać kolki montażowe, norma = 4 szt.) 174,24	m ² m ²	 174.240	
				RAZEM	174.240
2	KNR 2 0507-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa gr. 5,2 mm, modyfikowana SBS 174,24	m ² m ²	 174.240	
				RAZEM	174.240