

### 13. CHODNIKI

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
253	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, krotność= 1,00	ha	0,02
254	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310815-01-050	Analogia. Rozebranie chodników, utwardzeń. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m2	152,83
1. 66,15+86,68				152,83
255	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-05-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby krotność= 1,00 Nr Spec.: 01.01.02	m2	152,83
256	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310102-02-050	Wykonywanie koryt . Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 4,00	m2	86,68
257	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania krotność= 1,00 Nr Spec.: 01.01.02	m2	152,83
258	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu krotność= 1,00 Nr Spec.: 03.09.01	m2	152,83
259	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	86,68
260	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-05-060	Wynwóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	47,90
1. 152,83*0,2+86,68*0,2				47,90
261	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-08-060	Wynwóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 11 km krotność= 1,00	m3	47,90
262	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km, z kosztami utylizacji krotność= 1,00	m3	7,64
1. 152,83*0,05				7,64

1	2	3	4	5
263	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - dalsze 11 km krotność= 1,00	m3	7,64
264	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Kod CPV: 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci krotność= 1,00 Nr Spec.: 03.09.01	m2	66,15
265	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	86,68
266	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Kod CPV: 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci krotność= 1,00 Nr Spec.: 03.09.01	m	27,00
267	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych krotność= 1,00	szt	6,00