

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	171,94
36	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1,00*0,25+0,7*0,25<parapety>	m ² m ²	 0,42	
				RAZEM	0,42
37	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej 1,0*0,40+0,7*0,4<parapety> 6,8*2*0,35<zakończenie ocieplenia>	m ² m ² m ²	 0,68 4,76	
				RAZEM	5,44
38	KNR 19-01 d.2 0114-01	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. I-II 12,48*1,0*0,6	m ³ m ³	 7,49	
				RAZEM	7,49
39	KNR 19-01 d.2 0314-03	Naprawa powierzchni murów przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 2	msc msc	 2,00	
				RAZEM	2,00
40	KNR 0-17 d.2 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12,48*0,6	m ² m ²	 7,49	
				RAZEM	7,49
41	KNR 4-01 d.2 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem poz.40<7,49 m2>	m ² m ²	 7,49	
				RAZEM	7,49
42	KNNR-W 3 d.2 0207-03	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm poz.40<7,49 m2>	m ² m ²	 7,49	
				RAZEM	7,49
43	KNNR-W 3 d.2 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 12,48*0,8	m ² m ²	 9,98	
				RAZEM	9,98
44	KNR-W 2-01 d.2 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV poz.38<7,49 m3>	m ³ m ³	 7,49	
				RAZEM	7,49
45	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 12,48+0,5*2	m m	 13,48	
				RAZEM	13,48
46	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.45<13,48 m>*0,15*0,25	m ³ m ³	 0,51	
				RAZEM	0,51
47	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem poz.45<13,48 m>	m m	 13,48	
				RAZEM	13,48
48	KNR 2-31 d.2 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - opaska ze żwiru białego poz.45<13,48 m>*0,5	m ² m ²	 6,74	
				RAZEM	6,74
49	KNR-W 4-01 d.2 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km poz.26<102,4 m2>*0,015+poz.27<5,1 m>*0,15*0,015	m ³ m ³	 1,55	
				RAZEM	1,55
50	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.49<1,55 m3>	m ³ m ³	 1,55	
				RAZEM	1,55
51	d.2 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu poz.49<1,55 m3>	m ³ m ³	 1,55	
				RAZEM	1,55
52	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37)			