

Przedmiar robót

Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek.....ul. Zduńska

.....Nr4;7.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 poniżej 1,2kw krotność= 1,00	m2	1,80
2	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Usz czelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	2,64
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	32,60
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00	m2	32,60
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	61,65
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	96,50
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	61,65

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH
Sławomir Strużyna
Upr.Bud. ABU-IX-8386/5/81/89/WK

9	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	96,50
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	1,60
11	wg nakładów rzeczowych KNR 1-2I0829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	9,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 1-2I0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	9,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 płyta zielona Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1.Wyrzutowanie miejsc montażu 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszluzenie kołkami stalowymi 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	3,15
14	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą 6,31+3,63 krotność= 1,00	m2	2,25

15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050	<i>Przygotowanie podłoża pod posadzkę płytkową z kamienia sztucznych układanych na klej</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 2. Przycięcie i dopasowanie płytek 3. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4. Wymierzenie punktów wysokościowych 5. Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6. Ułożenie płytek 7. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8. Spoinowanie płytek 9. Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00	m2	2,25
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-03-050	<i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach skucie płytek ze ściany</i> krotność= 1,00	m2	9,48
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0160-01-040	<i>Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1. Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2. Transport wewnętrzny materiałów żurawiem krotność= 1,00	m	2,40
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110330-04-050	<i>Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1 1/2 cegły wnęki na piec kaflowy</i> krotność= 1,00	m2	1,60
19	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	<i>Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 2012 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Montaż elementów ruszta do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4. Regulacja naciągów zawiesi 5. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7. Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8. Zabezpieczenie spoin taśmą 9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	34,85
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-03-050	<i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach skucie płytek ze ściany analogia</i> krotność= 1,00	m2	5,76
21	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19110107-0780-050	<i>Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi cementowej grubości 2 cm zatartej na gładko</i> krotność= 1,00	m2	2,25

22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m2	3,75
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020511-06-040	Rury spustowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, prostokątne w rozwinięciu 40 cm. analogi kanał do wentylacji 12x12 Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio osadzonych kołków 2. Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub wykonanie kolanka krotność= 1,00	m	3,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-0201-050	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, z ociepleniem Charakterystyka Robót: Tablica: 2011 1. Wytrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U- 50, U-75 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych przez przyszluszenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych C-50, C-75 lub C-100 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zapraw y szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropami 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	1,50
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111209-13-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych krotność= 1,00	szt	1,50
26	wg nakładów rzeczowych KNR 00-260642-01-050	Tynki renowacyjne o grub. 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, wykonywane na ścianach płaskich zewnętrznych - ręcznie Charakterystyka Robót: Tablica: 0642 1. Przygotowanie powierzchni do tynkowania. 2. Wykonanie tynku podkładowego. 3. Nałożenie tynku renowacyjnego. krotność= 1,00	m2	9,48
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-03-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. gasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianobet. jedno miejsce-5m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0711 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi krotność= 1,00	m2	5,76

28	wg nakładów rzeczowych AW	Regeneracja uruchomienie i umycie rolet zaokiennych krotność= 1,00		1,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Charakterystyka Robót: Tablica: 0613 1. Oczyszczenie podłoża 2. Zagrunтовanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie izolacji z płyt klejonych lepikiem do podłoża betonowego albo z blach falistych lub trapezowych (kol. 01 i 02) 3. Ułożenie izolacji pionowej na sucho z filców z wełny mineralnej lub z płyt (kol. 04 i 05) krotność= 1,00	m2	34,85
30	wg nakładów rzeczowych AW	Piec kaflowy np, Kalvis krotność= 1,00		1,00