

Przedmiar robót

Remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek.....ul. Przedmiejska

.....Nr10;1.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych trzyszybowe o powierzchni ponad 2,0 m ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m ²	3,49
3	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 z powiększeniem otworu do lokalu krotność= 1,00	m ²	1,80
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m ²	3,20
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków krotność= 1,00	szt	3,00

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH
Sławomir Strużyna
Upr.Bud. ABU-IX-8386-5/81/89/NWK

6	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090302-0210-050	Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstr. metalowej CD 60/27: na ruszcie podwójnym /z taśmą zbrojącą/ płyta ogniowa słupy i belka GKFI z atestem Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie rozmieszczenia i zamocowanie konstrukcji rusztu. 2. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu z regulacją naciągu zawiesi. 3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do gotowego rusztu. 4. Szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i stropem. 5. Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą. 6. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin. krotność= 1,00	m2	33,85
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410405-03-050	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust krotność= 1,00	m2	33,85
8	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19110107-0763-060	Podkład z ubitych materiałów sypkich - piasku na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża gr 15 cm krotność= 1,00	m3	5,07
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Charakterystyka Robót: Tablica: 0604 1. Oczyszczenie podłoża 2. Ułożenie izolacji poziomej posadzkowej 3. Ułożenie izolacji poziomej i pionowej 4. Przymocowanie izolacji z folii do konstrukcji drewnianych krotność= 1,00	m2	33,85
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-01010-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową 5 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0602 1. Oczyszczenie podłoża 2. Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim (kol.01 i 04) 3. Ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji płyt (kol.01 i 04) 4. Ułożenie izolacji z płyt na zaprawie (kol.02) lub na sucho (kol.03 i 05) krotność= 1,00	m2	33,85
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-050-050	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 2. Ułożenie warstwy wyrównawczej grub. 20 mm (kol.01, 02) lub posadzki grub. 25 mm (kol.05, 06) 3. Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki 4. Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej listwy przyściennnej (kol. 04) 5. Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową krotność= 1,00	m2	33,85

12	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-070-050	Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubości o 10 mm x2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Oczyszczenie i zagrunowanie podłoża 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej grub.20 mm (kol.01, 02) lub posadzki grub.25 mm (kol.05, 06) 3.Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki 4.Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej listwy przyściennej (kol .04) 5.Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową krotność= 1,00	m2	67,70
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	31,77
14	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą podłogę drewniane krotność= 1,00	m2	2,55
15	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	10,08
16	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	10,08
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	107,90
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	107,90
19	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagrunowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagrunowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	141,75
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	141,75

21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawieżenie (kol.01) 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6.Ułożenie płytek 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00	m2	2,55
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0160-01-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem krotność= 1,00	m	7,50
23	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030301-02-060	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej 0,23+0,14 Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 1.Ręczne rozebranie konstrukcji 2.Odłożenie cegieł całych i połówek 3.Oczyszczenie cegieł 4.Usunięcie cegieł i gruzu poza budynek krotność= 1,00	m3	0,37
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I2601-02-050	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki, pokrycie wyprawą "Malix-Z". Ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą grysową białą 7 cm ościeża okienne krotność= 1,00	m2	0,80