

# Przedmiar robót

## PUSTOSTAN

Lokalizacja Włocławek ul. Wojska Polskiego Nr 35m16

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 40314-090-020	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem Charakterystyka Robót: Tablica: 0314 1. Wykręcenie korka 2. Ustawienie kuchni Dla kol. 02, 03, 05, 08: 3. Wykonanie otworów w ścianie 4. Przykręcenie wsporników 5. Połączenie kuchni z instalacją Dla kol. 01, 03, 04, 06, 07, 09: 3. Połączenie kuchni z instalacją krotność = 1,00	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-05010-020	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce Charakterystyka Robót: Tablica: 0229 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 2. Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej 3. Ustawienie i umocowanie przyboru 4. Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem uszczelniającym krotność = 1,00	szt	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 40231-04010-090	Wanny kąpielowe z tworzyw sztucznych bez obudowy Charakterystyka Robót: Tablica: 0231 Dla kol. 01-05: 1. Założenie i umocowanie nóżek wanny lub wykonanie podstawy 2. Zmontowanie urządzenia przelewowo-spustowego 3. Ustawienie wanny 4. Połączenie odpływu z syfonem i uszczelnienie złącza Dla kol. 05: 5. Zmontowanie obudowy wanny Dla kol. 06: 1. Ustawienie korytka pralniczego 2. Zamontowanie spustu krotność = 1,00	kpl	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-030-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" Charakterystyka Robót: Tablica: 0233 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu 2. Wykonanie otworów i obsadzenie kołków 3. Ustawienie misk i, montaż kompletnego urządzenia splukującego, założenie lejka gumowego Dla kol. 01-03 i 05: 4. Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami 5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową Dla kol. 04: 4. Ustawienie syfonu żeliwnego 5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową krotność = 1,00	kpl	1,00

5	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 40230-02010-090	<p>Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0230</p> <p>Dla kol.01-04:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki</li> <li>2. Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy</li> <li>3. Ustawienie umywalki</li> <li>4. Uszczelnienie króćca odpływowego</li> </ol> <p>Dla kol.02:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Założenie trzymadła i połączenie z korkiem</li> </ol> <p>Dla kol.05:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustawienie postumentu</li> <li>2. Wykonanie otworów w wbicie kołka rozporowego</li> <li>3. Przykręcenie postumentu</li> </ol> <p>krotność= 1,00</p>	kpl	1,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 40137-010-020	<p>Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0137</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzenie działania baterii</li> <li>2. Wykręcenie korka</li> </ol> <p>Dla kol.01, 04-06, 08-09:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami</li> <li>4. Ustawienie baterii z założeniem uszczelek</li> </ol> <p>Dla kol.08-09:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku</li> </ol> <p>Dla kol.02-03 i 07:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją</li> </ol> <p>krotność= 1,00</p>	szt	2,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 40137-050-020	<p>Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0137</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzenie działania baterii</li> <li>2. Wykręcenie korka</li> </ol> <p>Dla kol.01, 04-06, 08-09:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami</li> <li>4. Ustawienie baterii z założeniem uszczelek</li> </ol> <p>Dla kol.08-09:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku</li> </ol> <p>Dla kol.02-03 i 07:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją</li> </ol> <p>krotność= 1,00</p>	szt	1,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych KNNR</b> 00-130129-01-040	<p>Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych.</p> <p>Rurociągi o średnicy 20 mm</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0129</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasowanie rur</li> <li>2. Cięcie rur PE</li> <li>3. Przygotowanie kształtek do montażu (usunięcie zadziórów, pozostałości materiałowych i odtłuszczenie)</li> <li>4. Przygotowanie rur (wyrównanie i oczyszczenie czołowej powierzchni, sfazowanie i odtłuszczenie)</li> <li>5. Wykonanie zgrzewania elektrooporowego</li> <li>6. Mocowanie przewodów do ściany przy pomocy uchwytów z PVC na kołki rozporowe</li> </ol> <p>krotność= 1,00</p>	m	12,00

ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. INSTALACJI SANIT.

**Bogusław Mazurek**

Upr.Bud. VBPP-AN-8386-5/101/82 System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20)