

# Przedmiar robót

## Remont pustostanu -roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja ..87-800 Włocławek.....ul .Zielony  
....Rynek.....Nr.1;6.....**  
(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa<br>ustalenia                                     | Opis robót  | Jedn.<br>miary | Obmiar |
|-----|---|---|----------------|--------|
| 1   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>AW                           | Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl<br>krotność= 1,00  |                | 1,00   |
| 2   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR<br>4-010819-15-050       | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek<br>Charakterystyka Robót: Tablica: 0819<br>1.Ręczne wykucie uszkodzonych płytek<br>2.Skucie pozostałej zaprawy<br>3.Zagruntowanie ściany rzadką zaprawą cementową<br>4.Dopasowanie i osadzenie nowych płytek na zaprawie<br>5.Spoinowanie wstawionych płytek<br>6.Oczyszczenie miejsca na prawionego z resztek zaprawy i obmycie<br>płytek<br>krotność= 1,00   | m2             | 2,00   |
| 3   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR<br>1-210829-01-050       | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie<br>podłoża<br>krotność= 1,00   | m2             | 2,00   |
| 4   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR<br>1-210829-08-050       | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej<br>metodą zwykłą<br>krotność= 1,00  | m2             | 2,00   |
| 5   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR<br>30702-040-050         | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych<br>skrzydło plus ościeznica<br>Charakterystyka Robót: Tablica: 0702<br>1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi<br>2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01)<br>3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02 )<br>4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03)<br>5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04)<br>6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05)<br>7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06)<br>krotność= 1,00 | m2             | 8,00   |
| 6   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR<br>4-0110820-03-050      | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia<br>krotność= 1,00  | m2             | 65,17  |
| 7   | wg nakładów<br>rzeczowych<br>KNR<br>2-02U-1136-01-05<br>0 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie<br>AC 4<br>krotność= 1,00  | m2             | 65,17  |

ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH

Sławomir Strużyna  
Upr.Bud. ABU-IX-8386-5-81/89/MK

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)

|    |   |   |     |        |
|----|---|---|-----|--------|
| 8  | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR<br>2-02U0161-02-020    | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)<br>Charakterystyka Robót: Tablica: 0161<br>1.Wykucie gniazd i bruzd<br>2.Ustawienie i obsadzenie elementów<br>3.Naprawa tynku (kol.01-02)<br>4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem<br>Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków<br>krotność= 1,00  | szt | 2,00   |
| 9  | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR<br>4-010401-120209-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>krotność= 1,00  | m2  | 315,45 |
| 10 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR<br>2-02U-1134-02-050   | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -<br>krotność= 1,00   | m2  | 315,45 |
| 11 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNKRB<br>021401-07-050     | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie<br>Charakterystyka Robót: Tablica: 1401<br>1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10)<br>2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04)<br>3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08)<br>4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08)<br>5.Fluatowanie (2x kol.09,11)<br>6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06)<br>7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04)<br>krotność= 1,00 | m2  | 315,45 |
| 12 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR<br>2-020202-081504-050 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br>krotność= 1,00  | m2  | 315,45 |
| 13 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>AW                         | Demontaż szafy wnękowej 1x2 1 kpl<br>krotność= 1,00   |     | 1,00   |
| 14 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>AW                         | Reulacja stolarki okiennej uzupełnienie klamek zawiasów szt 5<br>krotność= 1,00   |     | 1,00   |
| 15 | <b>wg nakładów rzeczowych</b><br>KNR<br>2-02U2027-01-050    | Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na kleju gipsowym (Orgbud W-wa) obniżenie ościeży drzwiowych<br>krotność= 1,00   | m2  | 10,00  |

ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH

Sławomir Strużyna  
Upr.Bud. ABU-IX-8386-581/89/WK