

Przedmiar robót

Remont elewacji od podwórza -częściowy

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ..87-800 Włocławek. Cyganka Nr 9

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020503-0201-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0503 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek bez względu na rodzaj pokrycia dachu 2.Wykonanie załamań w obróbkach 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 4.Obrabianie podpórek 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i fi 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem krotność= 1,00	m2	13,24
2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-10-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikatową elewacyjną Dulux kolor Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	141,77
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021502-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Charakterystyka Robót: Tablica: 1502 1.Wyrównanie terenu 2.Montaż, usztywnienie i zamocowanie rusztowań z wykonaniem otworów i obsadzeniem haków 3.Wykonanie daszków nad wejściami 4.Okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań 5.Demontaż rusztowań i przygotowanie do przewozu krotność= 1,00	m2	183,60
4	wg nakładów rzeczowych -148	Czas pracy rusztowań krotność= 1,00	m-g	273,00

5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021508-02-050	Instalacje odgromowe - rusztowania zewnętrzne przyściennie rurowe o wysokości do 15 m - uziemienie bednarką ocynkowaną 20x3 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1508 1.Montaż zwodu pionowego 2.Uziemienie konstrukcji rusztowania przez przyłączenie do istniejącej instalacji uziemiającej 3.Demontaż instalacji odgromowej i przygotowanie do przewozu krotność= 1,00	m2	183,60
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1625-01-050	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa). Charakterystyka Robót: Tablica: 1625 1.Rozwieszenie i zamocowanie siatki zabezpieczającej 2.Zdjęcie siatki krotność= 1,00	m2	183,60
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0902-04-050	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie. Ościeża o szerokości do 30 cm okien. krotność= 1,00	m2	10,98
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0912-04-040	Profile ciągnięte zwykłe o szerokości do 25 cm w rozwinięciu, wykonanie ręczne gzymsy krotność= 1,00	m	36,72
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020923-04-050	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy krotność= 1,00	m2	2,21
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0925-0101-050	Oslony okien folią polietynową, wykonane ręcznie krotność= 1,00	m2	23,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków zewnętrznych zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2 .Usunięcie otrzciniowania, osiatkowania lub dranic 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	m2	72,66

12	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030604-01-050	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych o powierzchni do 5 m2 w kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0604</i> 1.Odbicie odstających i spękanych tynków (kol.01,02) 2.Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania 3.Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń podkładu (kol.03,05,06) 4.Wykonanie tynków trzywarstwowych z zatarciem packą na gładko (kol.01,02) 5.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi (kol.01,02) 6.Wykonanie warstwy nakrapianej z zaprawy cementowej przy użyciu miotła lub kielni na gotowym podkładzie (kol.03) 7.Wykonanie warstwy z zaprawy szlachetnej na gotowym podkładzie (kol.04,05) 8.Zatarcie, cyklinowanie i oczyszczenie powierzchni tynków szczotkami po cyklinowaniu (kol.05,06) 9.Odbicie odstających i spękanych podkładów (kol.04) 10.Wykonanie podkładów z zatarciem packą na ostro (kol.04) 11.Zdrapanie powierzchni wężkowato lub w skośną siatkę (kol.04) 12.Zgarnięcie gruzu w przyłamy przy budynku Uwaga: Przy wykonywaniu tynków na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych stosuje się do nakładów robocizny współczynniki: do kol. 03 - 1,22 do kol. 05 - 1,41 do kol. 06 - 1,37 <i>krotność= 1,00</i>	m2	130,79
13	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych <i>krotność= 1,00</i>		1,00