
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: ul.Bracka 7 m.26 , 87-800 Włocławek
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

konstrukcyjno - budowlana Karolina Stańczyk

DATA OPRACOWANIA: 11.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.10.2021

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH

Karolina Stańczyk

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR-W 4-01 1205-01		Zerwanie starych tapet	m2		
			89,06	m2	89,060	
					RAZEM	89,060
2	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe	m2		
			17,48	m2	17,480	
					RAZEM	17,480
3	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyściennie	m2		
			17,48	m2	17,480	
					RAZEM	17,480
4	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			61,45	m2	61,450	
					RAZEM	61,450
5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			61,45	m2	61,450	
					RAZEM	61,450
6	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m2		
			61,45	m2	61,450	
					RAZEM	61,450
7	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
			61,45	m2	61,450	
					RAZEM	61,450
8	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m2		
			37,48	m2	37,480	
					RAZEM	37,480
9	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			37,48	m2	37,480	
					RAZEM	37,480
10	KNR 2-02 0815-05		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
			37,48	m2	37,480	
					RAZEM	37,480
11	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
			37,48	m2	37,480	
					RAZEM	37,480
12	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" wraz z ościeżnicą 2 szt	m2		
			3,2	m2	3,200	
					RAZEM	3,200
13	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych gr. 55 mm wraz z ościeżnicą 1 szt	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
14	KNR 19-01 0345-08		Osadzenie podokienników o dł. ponad 1,5 m	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
15			Czyszczenie płytek ściennych i fug	m2		
			29,45	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
16			Czyszczenie fug i płytek podłogowych	m2		
			12,26	m2	12,260	
					RAZEM	12,260
17			Czyszczenie stolarki okiennej PCV	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
18			Podklejenie i czyszczenie istniejących paneli podłogowych	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
19			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000