

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Płowiecka 7a m. 1, 87-800 Włocławek  
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych  
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
konstrukcyjno - budowlana Karolina Stańczyk  
DATA OPRACOWANIA: 03.01.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
03.01.2022

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH  
*Karolina Stańczyk*

## Obmiar

| Lp.            | Kod pozycji                     | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|----------------|---------------------------------|-----------------|---|------|---------|--------|
| <b>OBMIAR:</b> |                                 |                 |   |      |         |        |
| 1              |                                 |                 | Demontaż zabudowy meblowej  | kpl. |         |        |
|                |                                 |                 | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 2              | KNR 4-01<br>0429-06<br>analogia |                 | Demontaż kasetonów sufitowych   | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 3,08  | m2   | 3,080   |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 3,080  |
| 3              | KNNR 2<br>1205-09               |                 | Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyścienne  | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 12,1  | m2   | 12,100  |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 12,100 |
| 4              | KNR 2-02<br>1118-01<br>analogia |                 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 8,91  | m2   | 8,910   |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 8,910  |
| 5              | KNR 2-02<br>1118-08             |                 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą                                    | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 8,91  | m2   | 8,910   |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 8,910  |
| 6              | KNR 4-01<br>0713-01             |                 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach                          | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 94,28   | m2   | 94,280  |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 94,280 |
| 7              | NNRNKB<br>202 1134-02           |                 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome                | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 94,28   | m2   | 94,280  |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 94,280 |
| 8              | KNR 2-02<br>0815-03             |                 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach   | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 94,28   | m2   | 94,280  |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 94,280 |
| 9              | KNR 2-02<br>1505-03             |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity       | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 94,28   | m2   | 94,280  |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 94,280 |
| 10             | KNR 0-12<br>0829-01<br>analogia |                 | Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża  | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 17,73   | m2   | 17,730  |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 17,730 |
| 11             | KNR 0-12<br>0829-03             |                 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej   | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 17,73   | m2   | 17,730  |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 17,730 |
| 12             | KNNR 3<br>0702-04               |                 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" wraz z ościeżnicą 3 szt                                   | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 4,8   | m2   | 4,800   |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 4,800  |
| 13             | KNNR 3<br>0702-06               |                 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych "90" gr. 55 mm wraz z ościeżnicą 1 szt                                | m2   |         |        |
|                |                                 |                 | 1,8   | m2   | 1,800   |        |
|                |                                 |                 |   |      | RAZEM   | 1,800  |



## Obmiar

| Lp. | Kod pozycji         | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem        |
|-----|---------------------|-----------------|--|------|---------|--------------|
| 14  | KNR 0-19<br>1023-05 |                 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, okno trzyszybowe ( współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m2•K)) | m2   |         |              |
|     |                     |                 | 6,5  | m2   | 6,500   |              |
|     |                     |                 |  |      | RAZEM   | <b>6,500</b> |
| 15  | KNR 4-01<br>1209-14 |                 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2   | szt. |         |              |
|     |                     |                 | 2  | szt. | 2,000   |              |
|     |                     |                 |  |      | RAZEM   | <b>2,000</b> |
| 16  |                     |                 | Utylizacja odpadów budowlanych   | kpl. |         |              |
|     |                     |                 | 1  | kpl. | 1,000   |              |
|     |                     |                 |  |      | RAZEM   | <b>1,000</b> |

