
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Długa 26 m.46, 87-800 Włocławek
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

konstrukcyjno - budowlana Karolina Stańczyk

DATA OPRACOWANIA: 22.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.10.2021

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH
Karolina Stańczyk

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyściennie	m2		
			30,02	m2	30,020	
					RAZEM	30,020
2	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			2,42	m2	2,420	
					RAZEM	2,420
3	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			2,42	m2	2,420	
					RAZEM	2,420
4	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrób.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2		
			143,15	m2	143,150	
					RAZEM	143,150
5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
			143,15	m2	143,150	
					RAZEM	143,150
6	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach	m2		
			143,15	m2	143,150	
					RAZEM	143,150
7	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity	m2		
			143,15	m2	143,150	
					RAZEM	143,150
8	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			9,39	m2	9,390	
					RAZEM	9,390
9	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
			9,39	m2	9,390	
					RAZEM	9,390
10	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" wraz z ościeżnicą 4 szt	m2		
			6,4	m2	6,400	
					RAZEM	6,400
11	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych "90" gr. 55 mm wraz z ościeżnicą 1 szt	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
12	KNR 0-19 1023-05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, okno trzyszybowe (współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m2•K))	m2		
			1,26	m2	1,260	
					RAZEM	1,260
13	KNR 0-19 1023-02		Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 - dwuszybowe naświetle w łazience	m2		
			0,7	m2	0,700	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,700
14	KNR 2-02 1512-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
15			Dwukrotne malowanie grzejników żeliwnych 22 szt. żeberek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
16			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000