

Przedmiar robót

Remont pustostanu- roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .87-800 Włocławek ..ul. Cyganka ..Nr.9;18.....

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|---|--|----------------|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090302-0210-050 | Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstr.metalowej CD 60/27: na ruszcie podwójnym /z taśmą zbrojącą/ słupy i belka GK Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie rozmieszczenia i zamocowanie konstrukcji rusztu. 2. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu z regulacją naciągu zawiesi. 3. Mocowanie płyt gipsowo kartonowych do gotowego rusztu. 4. Szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i stropem. 5. Zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą. 6. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin. krotność= 1,00 | m2 | 47,69 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 180,06 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050 | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm analogia krotność= 1,00 | m2 | 47,69 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-090-050 | Posadzka z paneli podłogowych AC4 z oblistwowaniem Charakterystyka Robót: Tablica: 1205 1.Oczyszczenie podłoża 2.Ułożenie legarów z ich wypoziomowaniem (kol.01 i 02) 3.Ułożenie desek podłogowych na wpust (kol.01 i 02) 4.Przybicie listew prz.ściennych (kol.01 i 02) 5.Ułożenie podłogi na legarach ułożonych krzyżowo (kol.03) 6.Obsadzenie progów z kątownika (kol.04-06 i 09) 7.Smarowanie podłoża lepikiem lub klejem (kol.04 i 06 i 09) 8.Ułożenie posadzki, przyklejenie parkietu (kol.04-06) 9.Układanie desek panelowych z dociśnięciem na gotowej warstwie (kol.09) 10.Przybicie listew przyściennych (kol.04-06) 11.Szlifowanie posadzki i parkietu (kol.04-06) 12.Umocowanie cokołu przyściennego z obsadzeniem kołków (kol.07) 13.Lakierowanie trzykrotnie posadzki i parkietu (kol.08) 14.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru krotność= 1,00 | m2 | 45,44 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-1211118-01-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 | m2 | 2,25 |

| | | | | |
|----|--|--|----|-------|
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawieżenie (kol.01) 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6.Ułożenie płytek 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00 | m2 | 2,25 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0101-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 płyta zielona Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1.Wyrzutowanie miejsc montażu 2.Zamocowanie profilowanych kształowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszluzenie kołkami stalowymi 3.Zamocowanie słupków z kształowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00 | m2 | 15,25 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 | m2 | 7,80 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00 | m2 | 7,80 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050 | Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 krotność= 1,00 | m2 | 1,80 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica drewniana Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00 | m2 | 6,40 |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|--------|
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050 | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m ² trzyszybowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00 | m ² | 13,94 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Fluatowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00 | m ² | 219,95 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00 | m ² | 219,95 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00 | m ² | 172,26 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 020503-0201-050 | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm parapety w oknach Charakterystyka Robót: Tablica: 0503 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek bez względu na rodzaj pokrycia dachu 2.Wykonanie załamań w obróbkach 3.Wykonanie wpustów gzymsowych 4.Obrabianie podpórek 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i fi 20 cm z podkładem, kołnierzem i kołpakiem krotność= 1,00 | m ² | 1,74 |

| | | | | |
|----|--|--|----|-------|
| 18 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30601-01-050 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach sufit i ściany krotność= 1,00 | m2 | 15,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30603-01-050 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania krotność= 1,00 | m2 | 20,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0160-01-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1. Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2. Transport wewnętrzny materiałów żurawiem krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ Charakterystyka Robót: Tablica: 0304 1. Wyznaczenie położenia ścian 2. Ręczne wykucie strzępi 3. Murowanie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2 m3 w jednym miejscu krotność= 1,00 | m3 | 1,01 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0120-02-050 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły zamurowanie otworu krotność= 1,00 | m2 | 3,48 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9290103-01-050 | Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkielet pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Obustronne usunięcie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji ścianki z profili metalowych. 4. Likwidacja kołków i uchwytów mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. krotność= 1,00 | m2 | 1,00 |