

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Dziewińska 9 m.12, 87-800 Włocławek  
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych  
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
konstrukcyjno - budowlana Karolina Stańczyk

DATA OPRACOWANIA: 01.03.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01.03.2022

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH

*Karolina Stańczyk*

## Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			6,88	m2	6,880	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,880</b>
2	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej na stropie	m2		
			37,22	m2	37,220	
					<b>RAZEM</b>	<b>37,220</b>
3	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek z płyt G-K	m2		
			27,95	m2	27,950	
					<b>RAZEM</b>	<b>27,950</b>
4	KNR 4-01 0701-12		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			49,63	m2	49,630	
					<b>RAZEM</b>	<b>49,630</b>
5	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			40,37	m2	40,370	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,370</b>
6	KNR 4-01 1202-09 analogia		Zmycie ścian i sufitów po pożarze w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m2		
			90	m2	90,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
7	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyściennie	m2		
			25,31	m2	25,310	
					<b>RAZEM</b>	<b>25,310</b>
8	KNR 2-02 0806-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m2		
			40,37	m2	40,370	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,370</b>
9	KNR 2-02 0806-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2		
			49,63	m2	49,630	
					<b>RAZEM</b>	<b>49,630</b>
10	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			13,19	m2	13,190	
					<b>RAZEM</b>	<b>13,190</b>
11	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
			3	szt	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
12	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			15,06	m2	15,060	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,060</b>
13	KNR-W 2-02 2003-02		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2		
			27,95	m2	27,950	

## Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	27,950
14	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			15,06	m2	15,060	
					RAZEM	15,060
15	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			131,07	m2	131,070	
					RAZEM	131,070
16	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m2		
			131,07	m2	131,070	
					RAZEM	131,070
17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			131,07	m2	131,070	
					RAZEM	131,070
18	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
			131,07	m2	131,070	
					RAZEM	131,070
19	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			33,08	m2	33,080	
					RAZEM	33,080
20	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
			33,08	m2	33,080	
					RAZEM	33,080
21	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			40,37	m2	40,370	
					RAZEM	40,370
22	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
			40,37	m2	40,370	
					RAZEM	40,370
23	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" wraz z ościeżnicą 3 szt	m2		
			4,8	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
24	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych gr. 54 mm ocieplone wraz z ościeżnicą 1 szt	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
25	KNR-W 4-01 0324-02 analogia		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
26			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

