
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Dziewińska 9 b m. 29 , 87-800 Włocławek
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
konstrukcyjno - budowlana Karolina Stańczyk
DATA OPRACOWANIA: 04.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.03.2022

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH

Karolina Stańczyk

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			153,04	m2	153,040	
					RAZEM	153,040
2	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m2		
			153,04	m2	153,040	
					RAZEM	153,040
3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			153,04	m2	153,040	
					RAZEM	153,040
4	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
			153,04	m2	153,040	
					RAZEM	153,040
5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			46,98	m2	46,980	
					RAZEM	46,980
6	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
			46,98	m2	46,980	
					RAZEM	46,980
7	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			13,19	m2	13,190	
					RAZEM	13,190
8	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyściennie	m2		
			37,87	m2	37,870	
					RAZEM	37,870
9	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			5,98	m2	5,980	
					RAZEM	5,980
10	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			5,98	m2	5,980	
					RAZEM	5,980
11	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			0,5	m2	0,500	
					RAZEM	0,500
12	KNR 0-12 0829-03 analiza indywidualna		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej wraz z czyszczeniem i uzupełnieniem fug	m2		
			0,5	m2	0,500	
					RAZEM	0,500
13	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" wraz z ościeżnicą 4 szt	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6,4	m2	6,400	
					RAZEM	6,400
14	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych gr. 55mm ocieplone wraz z ościeżnicą 1 szt	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
15	KNR-W 4-01 0324-02 analogia		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16	wycena indywidualna		Dwukrotne malowanie 37 żeber grzejnika żeliwnego wraz z orurowaniem do centralnego ogrzewania	szt		
			37	szt	37,000	
					RAZEM	37,000
17	wycena indywidualna		Rozbiórka zabudowy meblowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	wycena indywidualna		Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000