

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Dziewińska 36 m. 13, 87-800 Włocławek  
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych  
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
konstrukcyjno - budowlana Karolina Stańczyk  
DATA OPRACOWANIA: 25.02.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

25.02.2022  
ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH

Karolina Stańczyk

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	<b>2,500</b>
2	KNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyścienne	m2		
			18,14	m2	18,140	
					RAZEM	<b>18,140</b>
3	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			7,46	m2	7,460	
					RAZEM	<b>7,460</b>
4	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			7,46	m2	7,460	
					RAZEM	<b>7,460</b>
5	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			79,71	m2	79,710	
					RAZEM	<b>79,710</b>
6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			79,71	m2	79,710	
					RAZEM	<b>79,710</b>
7	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m2		
			79,71	m2	79,710	
					RAZEM	<b>79,710</b>
8	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
			79,71	m2	79,710	
					RAZEM	<b>79,710</b>
9	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			17,4	m2	17,400	
					RAZEM	<b>17,400</b>
10	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
			17,4	m2	17,400	
					RAZEM	<b>17,400</b>
11	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m2		
			43,74	m2	43,740	
					RAZEM	<b>43,740</b>
12	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			43,74	m2	43,740	
					RAZEM	<b>43,740</b>
13	KNR 2-02 0815-05		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
			43,74	m2	43,740	
					RAZEM	<b>43,740</b>



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
			43,74	m2	43,740	
					RAZEM	<b>43,740</b>
15	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" wraz z ościeżnicą 3 szt	m2		
			4,8	m2	4,800	
					RAZEM	<b>4,800</b>
16	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych gr.55 mm wraz z ościeżnicą 1 szt	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	<b>1,800</b>
17			Rozbiórka zabudowy meblowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
18	KNP 02 1508 -02.02		Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
19	KNR 4-01 0919-20		Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
20	KNR 4-01 0919-20 kalk. własna		Czyszczenie okuć i okien	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
21	KNR-W 2-02 1508-03 analogia		Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową parapetów	m2		
			0,88	m2	0,880	
					RAZEM	<b>0,880</b>
22			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>