

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Długa 34 m.48, 87-800 Włocławek  
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych  
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

konstrukcyjno - budowlana Karolina Stańczyk

DATA OPRACOWANIA: 01.03.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01.03.2022

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH  
*Karolina Stańczyk*

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1	KNR 4-04 0406-03 analogia		Rozebranie drewnianego sufitu	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			22,86	m2	22,860	
					RAZEM	<b>22,860</b>
3	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyściennie	m2		
			27,51	m2	27,510	
					RAZEM	<b>27,510</b>
4	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - trzyszybowe	m2		
			4,65	m2	4,650	
					RAZEM	<b>4,650</b>
5	KNR 0-19 1023-04		Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - naświetle	m2		
			1,71	m2	1,710	
					RAZEM	<b>1,710</b>
6	KNR-W 2-02 1508-02 analogia		Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową parapetów betonowych z dwukrotnym szpachlowaniem bez szpachlowania	m2		
			1,23	m2	1,230	
					RAZEM	<b>1,230</b>
7	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			7,84	m2	7,840	
					RAZEM	<b>7,840</b>
8	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			7,84	m2	7,840	
					RAZEM	<b>7,840</b>
9	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			85,68	m2	85,680	
					RAZEM	<b>85,680</b>
10	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m2		
			85,68	m2	85,680	
					RAZEM	<b>85,680</b>
11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			85,68	m2	85,680	
					RAZEM	<b>85,680</b>
12	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
			85,68	m2	85,680	
					RAZEM	<b>85,680</b>
13	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			17,14	m2	17,140	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	17,140
14	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
			17,14	m2	17,140	
					RAZEM	17,140
15	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			35,35	m2	35,350	
					RAZEM	35,350
16	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
			35,35	m2	35,350	
					RAZEM	35,350
17	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" wraz z ościeżnicą 3 szt	m2		
			4,8	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
18	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych gr. 54 mm ocieplone wraz z ościeżnicą 1 szt	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
19	KNR-W 4-01 0324-02 analogia		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
20			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000