

Przedmiar robót

Remont pustostanu-roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek...ul.. Zielony Rynek.Nr..14;1.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych krotność= 1,00		1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050- 050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 trzyszybowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Usz czelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	2,44
3	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05- 050	Drzwi zewnętrzne pełne gr 55mm 0,9x2 krotność= 1,00	m2	1,80
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040- 050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	7,40
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030301- 02-060	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej 0,9*2,2*0,38 Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 1.Ręczne rozebranie konstrukcji 2.Odłożenie cegieł całych i połówek 3.Oczyszczenie cegieł 4.Usunięcie cegieł i gruzu poza budynek krotność= 1,00	m3	0,85
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01- 060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ Charakterystyka Robót: Tablica: 0304 1.Wyznaczenie położenia ścian 2.Ręczne wykucie strzępi 3.Murowanie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2 m3 w jednym miejscu krotność= 1,00	m3	0,64

7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0160-01-040	<i>Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0160 1.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych 2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem <i>krotność = 1,00</i>	m	3,60
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	<i>Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków <i>krotność = 1,00</i>	szt	1,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	<i>Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 2012 1.Wytrasowanie miejsc montażu 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu 4.Regulacja naciągów zawiesi 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami 8.Zabezpieczenie spoin taśmą 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające <i>krotność = 1,00</i>	m2	13,34
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	<i>(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4</i> <i>krotność = 1,00</i>	m2	11,09
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	<i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawieżenie (kol.01) 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6.Ułożenie płytek 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki <i>krotność = 1,00</i>	m2	2,25
12	wg nakładów rzeczowych KNR 0-121118-01-050	<i>Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą</i> <i>krotność = 1,00</i>	m2	2,25

13	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	7,80
14	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	7,80
15	wg nakładów rzeczowych KSNR 30603-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania krotność= 1,00	m2	2,72
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	48,36
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	48,36
18	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	60,70
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-050	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	60,70
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-01-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1.Wyrasowanie miejsc montażu 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszlizenie kołkami stalowymi 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	7,40

21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	<i>Rozebranie wykładziny posadzkowej z płytek</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0819 1. Ręczne wykucie uszkodzonych płytek 2. Skucie pozostałej zaprawy 3. Zagruntowanie ściany rzadką zaprawą cementową 4. Dopasowanie i osadzenie nowych płytek na zaprawie 5. Spoinowanie wstawionych płytek 6. Oczyszczenie miejsca na prawionego z resztek zaprawy i obmycie płytek krotność = 1,00	m2	2,72
22	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-01-050	<i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1. Wyrasowanie miejsc montażu 2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszluzenie kołkami stalowymi 3. Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4. Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5. Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7. Zabezpieczenie spoin taśmą 8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność = 1,00	m2	3,19