

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZIELONY RYNEK 14 m 1					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (R=2rbg)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik IP20 podłoże z cegły : przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 wyłącznik 1-biegunowy p/t IP20	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik IP20 podłoże z cegły : przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 przełącznik p/t IP20	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk IP20 podłoże z cegły : przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 przycisk p/t IP20	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły : przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20	wyp.		
		4	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
8	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża : tablica mieszkaniowa TM, obudowa S	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg : wyłącznik nadprądowy 1P B 10A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg : wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg : wyłącznik różn.-prąd. P302-25A-0,03A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg : dzwonek bezzakłóceńowy 230V typ "S"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - WLZ od licznika do TM przewód typu YDY 450/750V, 3x4 mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNNR 5 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 9 0203-01	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - tablicy licznikowej tablica licznikowa T-1F-b/z	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 0406-03	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej kuchenka elektryczna 2-palnikowa nastawna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000