

Przedmiar robót

Remont pustostanu-roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ..87-800 Włocławek.ul.Kościuszki..Nr.23;22.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111011-02-060	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych i kotłowych licowanych kaflami krotność= 1,00	m3	0,629
2	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych z wywiezieniem krotność= 1,00		1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	86,37
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-081504- 050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	86,37
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209- 050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	86,37
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-05 0	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - krotność= 1,00	m2	86,37
7	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	9,69
8	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	9,69

9	wg nakładów rzeczowych KNR 0-121118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą podłoże drewniane krotność= 1,00	m2	6,12
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawieżenie (kol.01) 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6.Ułożenie płytek 7.Obrobienie wnek, przejść i pilastrów 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00	m2	6,12
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	1,60
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okna na 3 szybowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	2,71
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-01-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50-101 Charakterystyka Robót: Tablica: 2010 1.Wyrtasowanie miejsc montażu 2.Zamocowanie profilowanych kształowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do stropów i podłóg przez przyszlizenie kołkami stalowymi 3.Zamocowanie słupków z kształowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do listew poziomych 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej 6.Szpachlowanie i połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 7.Zabezpieczenie spoin taśmą 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające krotność= 1,00	m2	4,40

14	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030301-02-060	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej otwór w ścianie ceglanej Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 1. Ręczne rozebranie konstrukcji 2. Odłożenie cegieł całych i połówek 3. Oczyszczenie cegieł 4. Usunięcie cegieł i gruzu poza budynek krotność= 1,00	m3	0,38
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011213-0101-05 0	Lakierowanie powierzchni gładkich metalowych emalią fialową parapet Charakterystyka Robót: Tablica: 1213 1. Przetarcie z brudu i kurzu uprzednio pomalowanych powierzchni 2. Nałożenie lakieru miękkimi pędzlami 3. Zszlifowanie polakierowanej powierzchni pumeksem lub proszkiem pumeksowym z wodą krotność= 1,00	m2	0,62
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011210-14-020	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1210 1. Przetarcie z kurzu i pyłu uprzednio pomalowanych powierzchni 2. Nałożenie lakieru miękkimi pędzlami 3. Zszlifowanie polakierowanej powierzchni pumeksem lub proszkiem pumeksowym z wodą krotność= 1,00	szt	1,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021509-0101-05 0	Dwukrotne malowanie farbą fialową (syntetyczną), podłóg drewnianych. Charakterystyka Robót: Tablica: 1509 1. Oczyszczenie (1x kol.01,04,05) 2. Poszpachlowanie i przeszlifowanie (1x kol.01,04,05) 3. Zagrunтовanie pokostem (1x kol.01) 4. Malowanie (1x kol.02,03; 2x kol.01,04-06) krotność= 1,00	m2	15,56
18	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030702-04-050	Wykucie z muru ościeżnicy Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1. Wykucie ościeżnic z muru, obsadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3. Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi zewnętrznych (kol.02) 4. Remont skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5. Wymiana zniszczonych drzwi pływiniowych na nowe (kol.04) 6. Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7. Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	1,60