

Inwestor:

Administracja Zasobów Komunalnych
ul.Ostrowska 30
87-800 Włocławek

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Budynek mieszkalny

Adres budowy: ul.Łęgska 22a, 87-800 Włocławek

Obiekt: Komin

Rodzaj robót: Budowlane

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 2-02W, AW, KNR 4-01, KNNR 2, KNR 2-02U, KNR 2-02, KNNR 3, KNR 2-31

Waluta: PLN

Sporządził:

Tomasz Ostrowski

ul.Szkolna 41

87-880 Wieniec

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Fundament, przejścia przez stropy

Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Nr Spec.: 03,04,01

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,00	m2	50,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0923-01-050	Oslony okien folią polietylenową krotność= 1,00	m2	10,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-04-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych krotność= 1,00	m2	3,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-03-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów krotność= 1,00	m2	3,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-01-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: polep krotność= 1,00	m2	3,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-01-050	Rozebranie podłóg ślepych krotność= 1,00	m2	3,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	1,50
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310801-03-050	Analogia. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm krotność= 1,00	m2	1,50
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310801-04-050	Analogia. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 8,00	m2	1,50
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	0,30
1. 1,5*0,2				0,30

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010102-01-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	1,80
1. 1,5*1,2				1,80
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z parteru ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	1,80
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	1,80
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. krotność= 1,00	m3	1,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	0,04
1. 0,8*0,05				0,04
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 20601-03020-050	Jednowarstwowe izolacje powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym krotność= 1,00	m2	0,80
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 20101-020-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetonowych, stóp i płyt fundamentowych krotność= 1,00	m2	3,12
1. 2,6*1,2				3,12
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 20106-020-060	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych z betonu C20/25 szczelnego W8 krotność= 1,00	m3	0,96
1. 0,8*1,0*1,2				0,96
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych podposadzkowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe gr. 15 cm krotność= 1,00	m2	2,70
1. 1,2*1,5				2,70
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-020-050	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm krotność= 1,00	m2	3,00

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-030-050	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm - dp grubości 80 mm krotność= 6,00	m2	3,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1130-01-050	Środek gruntujący krotność= 1,00	m2	3,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1105-01-050	Analogia. izolacja powłokowa na bazie cementu pod płytki gr. 2 mm krotność= 1,00	m2	3,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	3,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	3,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-01-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m	2,80
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-02-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m	2,80
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010424-04-123	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym krotność= 1,00	miejsce	2,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010411-04-050	Wymiana elementów podłóg z desek. Ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 32 mm krotność= 1,00	m2	3,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010424-05-123	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym krotność= 1,00	miejsce	2,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010410-04-050	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm krotność= 1,00	m2	3,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. gr. 20 cm krotność= 1,00	m2	3,00

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010703-02-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych krotność= 1,00	m2	3,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach krotność= 1,00	m2	3,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach krotność= 1,00	m2	3,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010712-08-050	Uzupełnienie tynków wewn.kat.III, zaprawa wapienno-gipsowa/wap. gaszone/na stropach płaskich, biegach, spocznikach schod. podłóżedrew. otrzcinowane, pow. otynkowan. do 2m2 krotność= 1,00	m2	3,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	31,77
1. 4,24*4,16+3,38*4,18				31,77
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	98,16
1. (4,18*2+3,38*2)*3,27+(4,16+4,24)*2*2,9				98,16
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1130-01-050	Środek gruntujący krotność= 1,00	m2	129,93
1. 31,77+98,16				129,93
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km wraz z kosztami składowania krotność= 1,00	m3	1,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km - do 12 km krotność= 1,00	m3	1,00
42	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020122-05-040	Analogia. Kanaly wentylacyjne z pustaków żbtonowych z wkładem ceramicznym fi 200 + 2 x kanaly wentylacyjne. Komplet (kratka napowietrzająca, wyczystka, wełna mineralna, czapa betonowa, nasada kwaowa itd...) np. Rauch Uniwersal dym fi200 + 2x wentylacja. Wsp. R+S=5 krotność= 1,00	m	11,50

1	2	3	4	5
43	wg nakładów rzeczowych AW-020	Kalkulacja własna. Montaż podkonstrukcji mocującej prefabrykowany komin do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	szt	3,00
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 20104-040-034	Analogia. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 6 do 16 mm krotność= 1,00	t	0,05
45	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010310-02-060	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 1.Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów 2.Odgruzowanie i sprawdzenie przewodów kominowych 3.Wykucie i zamuro wanie otworów cegłami krotność= 1,00	m3	1,00
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	10,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach krotność= 1,00	m2	10,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach krotność= 1,00	m2	10,00
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010735-0201-050	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem płaskim Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie krotność= 1,00	m2	10,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020219-05-050	Nakrywy kominów, o średniej grubości płyty 7 cm, z wykonaniem spadków i kapinosów, z B25 Kod CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji krotność= 1,00	m2	0,70
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-01-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. Kod CPV: 45262310-7 Zbrojenie krotność= 1,00	t	0,02
52	wg nakładów rzeczowych KNNR 30607-04-050	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną, bez przetarcia tynków z przygotowaniem powierzchni Kod CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących krotność= 1,00	m2	10,00

1	2	3	4	5
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	<i>Analogia. Obsadzenie dźwiczek rewizyjnych</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
54	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020	<i>Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>3,00</i>
55	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	<i>Rozebranie pokrycia z blachy</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>20,00</i>
56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-03-050	<i>Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp lat 16 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>2,00</i>
57	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010412-02-040	<i>Analogia. Wycięcie krokwi i wstawienie wymian C24 8/16 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>10,00</i>
58	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-010-050	<i>Uzupełnienie pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Płyty dachowe o szerokości 1,08 m</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>20,00</i>
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-01-050	<i>Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>12,00</i>
60	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021611-03-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8 m.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>2,00</i>