

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE STARODĘBSKA 24A m 68					
1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej (R=2rbg)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
3	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik IP20 podłoże z cegły : Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 wyłącznik 1-biegunowy p/t IP20	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik IP20 podłoże z cegły : (pokój nr 1 - 1 szt., pokój nr 2 - 1 szt., pokój z aneksem - 2 szt., łazienka - 1 szt., przedpokój - 2 szt.) przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 przełącznik p/t IP20	wyp.		
		7	wyp.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk IP20 podłoże z cegły : przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 przycisk p/t IP20	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe IP20 10A podłoże z cegły : (pokój nr 1 - 3 szt., pokój nr 2 - 3 szt., pokój z aneksem - 5 szt., przedpokój - 1 szt.) przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20	wyp.		
		12	wyp.	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe IP44 10A podłoże z cegły : przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP44	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
9	KSNR 5 0202-06	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża : tablica licznikowa z zabezpieczeniami S	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg : wyłącznik nadprądowy 1P B 10A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg : wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg : wyłącznik różn.-prąd. P302-25A-0,03A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg : dzwonek bezzakłóceńowy 230V typ "S"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - WLZ od zabezpieczeń przedlicznikowych na klatce schodowej do licznika w przedpokoju przewód typu YDY 450/750V, 3x4 mm2	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	wycena indywidualna	Sprawdzenie prawidłowości przyporządkowania i opisów dla zabezpieczeń przedlicznikowych do mieszkań nr 68 i nr 69, wkucie przewodu domofonowego w przedpokoju, ok. 1m (R=2rbg)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000