

Przedmiar robót

Remont pustostanu , budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87 – 800 Włocławek ul. Starodębska 24 A Nr. 68

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne (wejściowe) grubości 55 mm o wymiarach 0,8 x 2 m , wraz z ościeżnicą krotność= 1,00	m2	1,60
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą o wymiarach 0,8 x 2 m sztuk 4 , grubość 40 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi pływiniowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	6,40
3	wg nakładów rzeczowych AW-090	Regulacja stolarki okiennej krotność= 1,00	kpl	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-06-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej Charakterystyka Robót: Tablica: 1209 1.Oczyszczenie stolarki i zeszkobanie łuszczącej się farby 2.Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym 3.Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych 4.Pomalowanie farbą olejną stolarki krotność= 1,00	m2	9,33
5	wg nakładów rzeczowych AW-020	Wymiana klamek okiennych krotność= 1,00	szt	7,00

2. Ściany i sufity

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020101-02-050	<i>Ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły (powiększenie otworu drzwiowego) 5 sztuk</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1.Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży (kol.01-07) oraz przewodów wentylacyjnych i dymowych (kol.02 i 03) 2.Wymurowanie ościeży z ewentualnym wykonaniem węgarzków (kol.08 i 09) 3.Ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych (kol.10) 4.Ustawienie i rozebranie rusztowań krotność= 1,00	m2	0,60
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-02-050	<i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0348 1.Ręczne rozebranie ścianek 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy krotność= 1,00	m2	2,40
8	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1210829-01-050	<i>Licowanie ścian płytkami (skucie płytek) - analogia</i> krotność= 1,00	m2	11,68
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010714-01-050	<i>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.I/wap.gaszone/wykonane ręcznie (tynk cementowo wapienny)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0714 1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 2.Wykonanie tynków zwykłych jednowarstwowych z wyrównaniem powierzchni kielnią lub ściągnięcie packą krotność= 1,00	m2	11,68
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	<i>Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach</i> krotność= 1,00	m2	194,84
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-03-050	<i>Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. (ściany i sufity)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 4.Obsadzenie drobnych elementów 5.Wykonanie gładzi 6.Wykonanie poprawek krotność= 1,00	m2	186,38
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną (ściany i sufity)</i> krotność= 1,00	m2	186,38

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 1. Zamurowanie przebieg 2. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 3. Przycięcie i dopasowanie płytek 4. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 5. Smarowanie płytek masą klejącą (metoda kombinowana) 6. Obrobienie wnek i ościeży 7. Ułożenie płytek 8. Spoinowanie płytek 9. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wykonywanych na starych podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. krotność= 1,00	m2	8,46
14	wg nakładów rzeczowych KNR 0-1210829-03-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej krotność= 1,00	m2	8,46

3. Podłoga

Kod CPV:

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie (kol.01) 2. Przycięcie i dopasowanie płytek 3. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4. Wymierzenie punktów wysokościowych 5. Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6. Ułożenie płytek 7. Obrobienie wnek, przejść i pilastrów 8. Spoinowanie płytek 9. Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00	m2	2,55
16	wg nakładów rzeczowych KNR 0-121118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	2,55
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1136-01-050	Posadzki z paneli podłogowych AC 4 z oblistwowaniem Charakterystyka Robót: Tablica: 1136 1. Oczyszczenie podłoża 2. Smarowanie pór lub wpustów paneli klejem 3. Ułożenie posadzki 4. Przybicie listew przyściennych krotność= 1,00	m2	40,84

4. Prace demontażowe

Kod CPV:

--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych AW-020	Demontaż szafy wnękowej krotność= 1,00	szt	1,00
19	wg nakładów rzeczowych AW-050	Demontaż kasetonów styropianowych z sufitu krotność= 1,00	m2	10,80

5. Malowanie rur i żeberek

Kod CPV:

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-23-040	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania (rury i żeberka) Charakterystyka Robót: Tablica: 1212 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby 2.Zagruntowanie minią lub pokostem 3.Malowanie farbą olejną elementów metalowych krotność= 1,00	m	30,00

6. Utylizacja

Kod CPV:

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych AW-090	Utylizacja materiałów budowlanych krotność= 1,00	kpl	10,80