

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Cyganka 9 m. 13, 87-800 Włocławek  
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych  
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Karolina Stańczyk

DATA OPRACOWANIA:

18.12.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.12.2023

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH  
*Karolina Stańczyk*

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyściennne	m2		
			44,7	m2	44,700	
					RAZEM	<b>44,700</b>
2	KNR 9-29 0204-01 analogia		Demontaż szkieletu podwójnego ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm - ścianka drewniana	m2		
			0,96	m2	0,960	
					RAZEM	<b>0,960</b>
3	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			3,45	m2	3,450	
					RAZEM	<b>3,450</b>
4	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			3,45	m2	3,450	
					RAZEM	<b>3,450</b>
5	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2		
			173,92	m2	173,920	
					RAZEM	<b>173,920</b>
6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
			173,92	m2	173,920	
					RAZEM	<b>173,920</b>
7	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach	m2		
			173,92	m2	173,920	
					RAZEM	<b>173,920</b>
8	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity	m2		
			173,92	m2	173,920	
					RAZEM	<b>173,920</b>
9	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			11,4	m2	11,400	
					RAZEM	<b>11,400</b>
10	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
			11,4	m2	11,400	
					RAZEM	<b>11,400</b>
11	KNR 0-19 1023-05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, okno trzyszybowe ( współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m2*K))	m2		
			3,63	m2	3,630	
					RAZEM	<b>3,630</b>
12	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" gr. 40 mm 1 szt z ościeżnicą - podniesienie nadproża do 2 metrów	m2		
			1,6	m2	1,600	
					RAZEM	<b>1,600</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 0126-05		Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1,50	m	1,500	
					RAZEM	<b>1,500</b>
14	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych gr 55 mm , 0,9 x2,0 m	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	<b>1,800</b>
15	KNR 2-02 0129-02		Montaż parapetów wewnętrznych z PCV <1,93 x 0,3> <1,26 x 0,3>	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
16	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
17			Montaż wentylacji rekuperacyjnej z podłączeniem elektrycznym	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
18			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>