

Administracja Zasobów Komunalnych

ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Towarowa 3 a m. 7, 87-800 Włocławek
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sławomir Strużyna

DATA OPRACOWANIA:

04.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.01.2024

Data zatwierdzenia

ADMINISTRACJA
ZASOBÓW KOMUNALNYCH
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH
Sławomir Strużyna
Upr. Bud. A3U-IX-8386-9/81/89/WK

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1	KNR 4-01 0428-03		Rozebranie podłóg białych na wpust - demontaż paneli podłogowych	m2		
			17,98	m2	17,980	
					RAZEM	17,980
2	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,25	m2	3,250	
					RAZEM	3,250
3	KNR 2-02 2004-01		Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa rur	m2		
			1,98	m2	1,980	
					RAZEM	1,980
4	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			7,39	m2	7,390	
					RAZEM	7,390
5	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			7,39	m2	7,390	
					RAZEM	7,390
6	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2		
			88,11	m2	88,110	
					RAZEM	88,110
7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
			88,11	m2	88,110	
					RAZEM	88,110
8	KNR 2-02 0815-03		Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach	m2		
			88,11	m2	88,110	
					RAZEM	88,110
9	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity	m2		
			88,11	m2	88,110	
					RAZEM	88,110
10	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			9,6	m2	9,600	
					RAZEM	9,600
11	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
			9,6	m2	9,600	
					RAZEM	9,600
12	KNR 0-19 1023-05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, okno trzyszybowe (współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m2•K))	m2		
			3,52	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
13	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe "80" gr. 40 mm 2 szt z ościeżnicą	m2		

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,6	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
14	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 + podkład pod panele + listwy przyściennie	m2		
			14,78	m2	14,780	
					RAZEM	14,780
15	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16	KNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych - 12 żeberk	m2		
			4,44	m2	4,440	
					RAZEM	4,440
17	KNR-W 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
18			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000