

Przedmiar robót

.Budynek mieszkalny -remont pustostanu

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek...ul.. Wojska Polskiego..Nr.35;58.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-05-050	Drzwi zewnętrzne (wejściowe) 0,9 x 2 grubość 55mm z ościeżnicą krotność= 1,00	m2	1,80
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 70701-050-050	Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 (trzyszybowe) o wymiarach Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika krotność= 1,00	m2	5,69
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0161-02-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m (Orgbud W-wa) wewnątrz lokalu Charakterystyka Robót: Tablica: 0161 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Ustawienie i obsadzenie elementów 3.Naprawa tynku (kol.01-02) 4.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem Uwaga: W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę na naprawę tynków krotność= 1,00	szt	2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica drewniana Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) krotność= 1,00	m2	6,40
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowanie AC 4 krotność= 1,00	m2	18,21
6	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	10,80

7	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	10,80
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290640-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-10 Charakterystyka Robót: Tablica: 0640 1.Przygotowanie powierzchni przez szpachlowanie drapane (kol.01). 2.Obrobienie przebieg i naroży (kol.02-04). 3.Przygotowanie masy szpachlującej (kol.02-04). 4.Wykonanie uszczelnienia (kol.02-04). 5.Ułożenie powłoki izolacyjnej z SUPERFLEX D1 (kol.05). krotność= 1,00	m2	14,70
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawieszenie (kol.01) 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6.Ułożenie płytek 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00	m2	3,90
10	wg nakładów rzeczowych KNR 0-121118-01-050	Posadzki z płytek o wymiarach 20 X 20 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	3,90
11	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Wtopienie siatki elewacyjnej na suficie Charakterystyka Robót: Tablica: 2612 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4.Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) krotność= 1,00	m2	41,08
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-120209-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach krotność= 1,00	m2	180,51

13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność= 1,00	m2	180,51
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoża gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" krotność= 1,00	m2	180,51
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Charakterystyka Robót: Tablica: 0815 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 4.Obsadzenie drobnych elementów 5.Wykonanie gładzi 6.Wykonanie poprawek krotność= 1,00	m2	180,51
16	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych krotność= 1,00		1,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010816-02-050	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych Charakterystyka Robót: Tablica: 0816 1.Ręczne ocyklinowanie posadzek (kol.01-04) 2.Zapastowanie i wyfroterowanie posadzek (kol.05) 3.Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (kol.06) 4.Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w pęczki (kol.07) krotność= 1,00	m2	22,87
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110814-01-050	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepiku krotność= 1,00	m2	1,30
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1511-07-050	Dwukrotne malowanie farbą do parkietu powierzchni wewnętrznych drewnianych Charakterystyka Robót: Tablica: 1511 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,04,07) 2.Malowanie farbą do gruntowania (1x kol.01,02,04,05,07,08) 3.Malowanie emalią (1x kol.01,03,04,06,07,09) krotność= 1,00	m2	22,87
20	wg nakładów rzeczowych AW	Demontaż szafy wnękowej krotność= 1,00		1,00