

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Żytnia 64 m. 64 , 87-800 Włocławek  
NAZWA INWESTORA: Administracja Zasobów Komunalnych  
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 30, Włocławek 87-800

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
budowlana Karolina Stańczyk  
DATA OPRACOWANIA: 07.02.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
07.02.2024

Data zatwierdzenia  
ADMINISTRACJA  
ZASOBÓW KOMUNALNYCH  
PODINSPEKTOR ds. BUDOWLANYCH  
Karolina Stańczyk

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			23,49	m2	23,490	
					RAZEM	23,490
2	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			7,32	m2	7,320	
					RAZEM	7,320
3	KNR 4-04 0404-07 analogia		Rozebranie ścian z boazerii	m2		
			26,65	m2	26,650	
					RAZEM	26,650
4	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			7,20	m2	7,200	
					RAZEM	7,200
5	KNR 4-01 0348-06		Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,88	m2	3,880	
					RAZEM	3,880
6	KNR 19-01 0356-04		Przebiecie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1/2 cegły	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
7	NNRNKB 202 0175-06		(z.IV) Ścianki działowe z pustaków o gr. 12 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem	m2		
			5,30	m2	5,300	
					RAZEM	5,300
8	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			10,60	m2	10,600	
					RAZEM	10,600
9	KNR 0-19 1023-05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, okno trzyszybowe ( współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m2•K))	m2		
			5,6	m2	5,600	
					RAZEM	5,600
10	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2		
			163,63	m2	163,630	
					RAZEM	163,630
11	KNR 2-02 0815-03		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			163,63	m2	163,630	
					RAZEM	163,630
12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
			163,63	m2	163,630	
					RAZEM	163,630
13	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			163,63	m2	163,630	



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	163,630
14	KNR 2-02 1118-01 analogia		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek - oczyszczenie powierzchni, nawilżenie i wyrównanie nierówności warstwą klejową	m2		
			7,32	m2	7,320	
					RAZEM	7,320
15	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			7,32	m2	7,320	
					RAZEM	7,320
16	KNR 0-12 0829-01 analogia		Licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża	m2		
			23,49	m2	23,490	
					RAZEM	23,490
17	KNR 0-12 0829-03		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
			23,49	m2	23,490	
					RAZEM	23,490
18	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych a nowe "80" gr. 40 mm 5 szt z ościeżnicą	m2		
			8	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
19	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnątrznych gr 55 mm , 0,9 x2,0 m	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
20	KNNR 2 1205-09		Posadzka z paneli podłogowych AC 4 (antypoślizgowe) + podkład pod panele + listwy przyściennie	m2		
			44,74	m2	44,740	
					RAZEM	44,740
21	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
22			Utylizacja odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000