

Przedmiar robót

Przestawienie pieca – kafle kwadratowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : Gminny Zasób Mieszkaniowy

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011001-08-060	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi przy objętości do 1,0 m³ <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1001</i> 1.Rozebranie oblicowania 2.Wyjęcie osprzętu 3.Rozebranie trzonu od spodu paleniska 4.Oczyszczenie, posortowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania 5.Dobranie kafli według odcieni 6.Wyznaczenie kanałów i paleniska 7.Wymurowanie trzonu 8.Wbudowanie typowego osprzętu 9.Oblicowanie trzonu, przycięcie i oszlifowanie krawędzi kafli 10.Powiązanie kafli strzemionami 11.Wypełnienie przestrzeni międzyrumpowych zapawą i tłucznem ceglanym <i>krotność= 1,00</i>	m ³	0,75
1. 0,75		0,75		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				0,75
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1.Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyladowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	m ³	0,45
1. 0,45		0,45		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				0,45
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1.Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyladowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	m ³	0,45
1. 0,45		0,45		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				0,45
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-034	Usunięcie gruzu - kalkulacja własna <i>krotność= 1,00</i>	t	0,79
1. 0,79		0,79		

2.	-----	
3. Przeniesienie +		0,79