

Przedmiar robót

Przestawienie pieca – kafle prostokątne

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : Gminny Zasób Mieszkaniowy

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011001-02-060	<i>Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1,00 m³</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1001</i> 1. Rozebranie oblicowania 2. Wyjęcie osprzętu 3. Rozebranie trzonu od spodu paleniska 4. Oczyszczenie, posortowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania 5. Dobranie kafli według odcieni 6. Wyznaczenie kanałów i paleniska 7. Wymurowanie trzonu 8. Wbudowanie typowego osprzętu 9. Oblicowanie trzonu, przycięcie i oszlifowanie krawędzi kafli 10. Powiązanie kafli strzemionami 11. Wypełnienie przestrzeni międzyrumpowych zapawą i tłucznem ceglanym <i>krotność= 1,00</i>	m ³	0,75
	1. 0,75	0,75		
	2.	-----		
	3. Suma	0,75		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			0,75
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	<i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2. Wywiezienie na odległość do 1 km 3. Wylądowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	m ³	0,45
	1. 0,45	0,45		
	2.	-----		
	3. Suma	0,45		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			0,45
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	<i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2. Wywiezienie na odległość do 1 km 3. Wylądowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	m ³	0,45
	1. 0,45	0,45		
	2.	-----		
	3. Suma	0,45		
	4. Przeniesienie pomnożone			
	5. 1			0,45